

Izp.271.35.2019

Dotyczy: Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w ramach zadania pn. Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widońskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim .

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Pytanie 1: Prosimy sprawdzić jednostkę miary pozycji 23 i 24 przedmiaru drogowego ul. Wschodniej. Ustawienie słupków i znaków powinno być w szt, a jest w m2. Prosimy o sprecyzowania i w razie konieczności o ujęcie w przedmiarach większej ilości, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.1: Zgodnie z przedmiarem zamieszczonym do przetargu w dniu 12.11.2019r. poz. 23 i 24 przedmiaru drogowego ul. Wschodniej jest w szt.

Pytanie 2: Prosimy określić czy odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej pomiędzy istniejącą studnią w ulicy Kleebera a studnią S25, oznaczony na mapie jako do przebudowy, jest w zakresie inwestycji? Jeżeli tak to prosimy o ujęcie go w przedmiarach, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe. Ten odcinek nie jest ujęty w przedmiarze kanalizacji sanitarnej ul. Wschodniej.

Ad.2: Zgodnie z *Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu* zatwierzonego projektu budowlanego, należy wykonać odcinek kanalizacji sanitarnej od studni S24 do studni S38, w tym również studnię S24 o łącznym odcinku kanalizacji: 496,47 m, zgodnie z ilością podaną w przedmiarze robót. Odcinek od studni S24 do istniejącej studni w ul. Kleeberga nie jest przewidziany do przebudowy.

Pytanie 3: Czy studnia S25 w ul. Wschodniej jest studnią istniejącą czy studnią do wykonania w ramach realizacji ww inwestycji?

Ad.3: Studnia S25 w ul. Wschodniej jest studnią do wykonania w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 4: Prosimy o określenie prawidłowej ilości studni sanitarnych w ul. Wschodniej które należy wykonać. Przedmiar podaje 13 szt., zaś na profilu podłużnym z projektu wykonawczego na nowym odcinku studni jest 15 szt. (od S25 do S39). Prosimy w razie konieczności o korektę w przedmiarach, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.4: Należy wykonać 15 studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej, tj. studnie S24 – S38, zgodnie z *Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu* zatwierzonego projektu budowlanego.

Pytanie 5: Prosimy określić czy wszystkie przyłącza sanitarne w ul. Wschodnie widoczne na profilach są do wykonania. Jest ich 27 szt, zaś przedmiar podaje 13 szt korków. Prosimy o sprecyzowania i w razie konieczności o ujęcie w przedmiarach większej ilości, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.5: Wszystkie 27 szt. przyłączy sanitarnych w ul. Wschodniej są do wykonania, zgodnie z ilością podaną w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 6: Prosimy o określenie jaką izolację termiczną należy zastosować na kanalizacji sanitarnej (przyłącza) w ul. Wschodniej. Czy mogą to być łupki styropianowe? Prosimy podać parametry.

Ad.6: Do izolacji termicznej na kanalizacji sanitarnej i przyłączach należy stosować obsypkę z glinoporytu lub popiołoporytu, zgodnie z opisem technicznym pkt 3.1 *Kanalizacja sanitarna* zatwierzonego projektu budowlanego.

Pytanie 7: Czy zamawiający przewiduje studnię deszczową w ul. Kleeberga wymienić na nową? Jak tak to prosimy podać materiał i średnicę studni. Wg projektu trzeba do niej włączyć nowy kanał dn500 oraz dwa przykanaliki dn160. Nie wiadomo w jakim stanie jest studnia i czy takie prace nie doprowadzą do jej nieodwracalnego zniszczenia. Prosimy o sprecyzowania i w razie konieczności o ujęcie w przedmiarach większej ilości, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.7: Zamawiający nie przewiduje wymiany studni rewizyjnej na nową na kanalizacji deszczowej w ul. Kleeberga. Stan techniczny studni jest dobry.

Pytanie 8: Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze i w opisie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej ul. Wschodniej podane są inne ilości kanałów do wykonania niż widoczne na profilach podłużnych. Prosimy wskazać gdzie jest prawidłowa ilość i na konkretnych odcinkach jakie średnice powinny zostać wybudowane. Dotyczy dn400 (przedmiar 260,10, profil 122,03) i dn300 (przedmiar 185,75 profil 323,99). Prosimy o sprecyzowania i w razie konieczności o ujęcie w przedmiarach większej ilości, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.8: Zgodnie z Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu i opisem technicznym pkt 3.1 Kanalizacja sanitarna zatwierdzonego projektu budowlanego oraz ilością podaną w kosztorysie ofertowym, należy wykonać:

- odcinek kanalizacji deszczowej Ø500 od studni D61 do studni D62 o długości 43,91 m,
- odcinek kanalizacji deszczowej Ø400 od studni D62 do studni D68 o długości 260,1 m,
- odcinek kanalizacji deszczowej Ø315 od studni D68 do studni D73 o długości 185,78 m

Pytanie 9: Prosimy o określenie prawidłowej ilości studni deszczowych w ul. Wschodniej które należy wykonać. Przedmiar podaje 13 szt, zaś na profilu podłużnym z projektu wykonawczego na nowym odcinku studni jest 12 szt (od istn do D70). Prosimy o korektę w przedmiarach, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.9: Należy wykonać 12 studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej, tj. od studnie D62 – D73, zgodnie z Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu zatwierdzonego projektu budowlanego zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 21.11.2019r.

Pytanie 10: Prosimy o określenie prawidłowej ilości studzienek wpustowych w ul. Wschodniej które należy wykonać. Przedmiar podaje 23 szt, zaś na profilu podłużnym z projektu wykonawczego i jest 24 szt. Prosimy o korektę w przedmiarach, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.10: Ilość studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej, przewidzianych do wykonania w ul. Wschodniej wynosi 24 szt., zgodnie z ilością podaną w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 11: Prosimy o określenie prawidłowej ilości zaślepek dn32 (poz nr 10) dla przyłączy wodociągowych w ul. Wschodniej. Przedmiar podaje 1 szt, zaś przyłączy wodociągowych jest 24 szt. Prosimy o korektę w przedmiarach, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.11: Prawidłowa ilość zaślepek dn 32 dla przyłączy wodociągowych w ul. Wschodniej, poz. nr 10 kosztorysu ofertowego to 14 szt. zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 21.11.2019r.

Pytanie 12: Prosimy o określenie prawidłowej ilości opasek z zasuwą domową dn110/32 (poz nr 9) dla przyłączy wodociągowych w ul. Wschodniej. Przedmiar podaje 22 szt, zaś przyłączy wodociągowych jest 24 szt. Prosimy o korektę w przedmiarach, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.12: Prawidłowa ilość opasek z zasuwą domową dn110/32 dla przyłączy wodociągowych w ul. Wschodniej to 24 szt., zgodnie z podaną ilością , jak w poz. nr 9 kosztorysu ofertowego.

Pytanie 13: Prosimy o określenie prawidłowej ilości zasuw dn100 (poz nr 5) dla sieci wodociągowej w ul. Wschodniej. Przedmiar podaje 13 szt, zaś opis projektu wykonawczego i schemat węzłów pokazuje występowanie zasuw dn100 tylko w węźle nr 4 i jest tam ich 3 szt. Czy jeszcze gdzieś indziej zasuw dn100 występują? Prosimy o korektę w przedmiarach, na podstawie których należy przygotować kosztorysy ofertowe.

Ad.: 13: Prawidłowa ilość zasuw dn100 dla sieci wodociągowej w ul. Wschodniej to 3 szt., zgodnie z podaną ilością , jak w poz. nr 5 kosztorysu ofertowego.

Pytanie 14: Prosimy o określenie czy w kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Wschodniej należy stosować rury PVC klasy S czy N, bo są inne w opisie projektu a inne w przedmiarze.

Ad.14: Zgodnie z opisami projektów wykonawczych do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wschodniej należy stosować rury PCV klasy S zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 21.11.2019r.

BURMISTRZ MIAST.

Jarosław Borowski