

PRZEDMIAR

Rozbudowa istniejącego parkingu i zagospodarowanie skweru
im. Izabelli Branickiej na działce oznaczonej nr geodez. 1618/3, 1616/1 i 1600/3 położonej w Bielsku Podlaskim u zbiegu ulic 3-go Maja i A. Mickiewicza

Lp.	Podstawa wyceny	SST	Opis robót, wyliczenia uzupełniające	Jedn. Miary	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 2-06 0806-02-00	D-01-02-04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wywozem krawężników na miejsce wskazane przez Inwestora.	mb	37,50
2	KNNR 2-06 0803-02-00	D-01-02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	77,00
3	KNNR 2-06 0101-03-01	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 30 cm w gruncie kategorii 2/4 wraz z wywozem gruntu na odległość 5 km	m ²	150,59
4	KNR 2-31 0401-04-00	D.08.01.01b	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 wraz z wywozem gruntu na odległość 5 km	metr	49,94
5	KNR 2-31 0402-03-00	D.08.01.01b	Ława pod krawężnik betonowa zwykła KL B-10l.	m ³	1,50
6	KNR 2-31 0402-04-00	D.08.01.01b	Ława pod krawężnik betonowa z oporem KL B-10	m ³	1,00
7	KNNR 2-06 0104-04-00	D.04.02.01; D.04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej w korycie na całej szerokości grub 25 cm walcem statycznym	m ²	150,59
8	KNNR 2-06 0112-01-00	D.04.04.00; D.04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z pospółki grub 10 cm [wg tab. techn. przedmiaru robót]	m ²	150,59
9	KNNR 2-06 0112-06-00	D.04.04.00; D.04.04.01	Warstwa górna podbudowy z pospółki grub 15 cm [wg tab. techn. przedmiaru robót]	m ²	150,59
10	KNR 2-31 0403-03-00	D.08.01.01b	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm podsypka cementowo-piaskowa	metr	49,44
11	KNR 2-31 0511-03-01	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej – parking 150,59m ³	m ²	150,59
12	KNR 2-21 0401-05-00	D.02.00.01; D. 02.03.01	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3 grubość humusu 15 cm	m ²	120