

Tab. 1 TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,03	0,22							0,00
50,76	0,04	0,12	50,76	1,82	8,67	1,82	6,85		6,85
90,21	0,11	0,07	39,45	2,95	3,91	2,95	0,95		7,81
131,26	0,08	0,22	41,05	3,88	5,97	3,88	2,08		9,89
171,21	0,07	0,21	39,95	3,02	8,57	3,02	5,54		15,43
211,48	0,05	0,25	40,27	2,37	9,21	2,37	6,83		22,26
220,24	0,04	0,25	8,76	0,39	2,17	0,39	1,78		24,04
241,16	0,08	0,20	20,92	1,29	4,71	1,29	3,42		27,46
264,74	0,02	0,27	23,58	1,21	5,53	1,21	4,32		31,77
270,49	0,03	0,26	5,75	0,15	1,52	0,15	1,37		33,15
285,75	0,06	0,15	15,26	0,66	3,15	0,66	2,49		35,64
325,77	0,19	0,00	40,02	4,99	3,14	3,14	-1,84		33,79
365,78	0,44	0,00	40,01	12,64	0,07	0,07	-12,58		21,22
396,07	0,05	0,24	30,29	7,41	3,56	3,56	-3,85		17,36
402,92	0,02	0,26	6,85	0,24	1,70	0,24	1,46		18,82
419,14	0,02	0,26	16,22	0,37	4,24	0,37	3,87		22,69
425,25	0,00	0,26	6,11	0,07	1,60	0,07	1,53		24,21
456,98	0,04	0,17	31,73	0,56	6,83	0,56	6,27		30,48
497,00	0,03	0,23	40,02	1,21	8,00	1,21	6,79		37,27
530,36	0,00	0,25	33,36	0,43	7,98	0,43	7,55		44,82
537,00	0,00	0,25	6,64	0,00	1,64	0,00	1,64		46,47
577,02	0,04	0,10	40,02	0,89	7,05	0,89	6,16		52,62
620,08	0,00	0,24	43,06	0,96	7,43	0,96	6,46		59,09
626,28	0,00	0,24	6,20	0,00	1,49	0,00	1,49		60,58
657,06	0,02	0,26	30,78	0,37	7,68	0,37	7,31		67,89
714,76	0,00	0,24	57,70	0,69	14,40	0,69	13,71		81,60
721,38	0,00	0,24	6,62	0,00	1,59	0,00	1,59		83,19
753,54	0,04	0,17	32,16	0,57	6,55	0,57	5,98		89,17
804,26	0,00	0,24	50,72	0,90	10,33	0,90	9,43		98,60
812,29	0,00	0,22	8,03	0,00	1,87	0,00	1,87		100,47
857,22	0,00	0,26	44,93	0,08	10,87	0,08	10,78		111,25
897,22	0,00	0,34	40,00	0,08	12,04	0,08	11,96		123,21
937,24	0,00	0,21	40,02	0,02	11,00	0,02	10,98		134,19
			50,15	0,01	11,39	0,01	11,37		

987,39	0,00	0,25						145,56
			10,28	0,00	2,51	0,00	2,51	
997,67	0,00	0,24						148,06
			60,00	4,25	14,57	4,25	10,32	
1057,67	0,14	0,25						158,38
			39,80	2,82	7,58	2,82	4,76	
1097,47	0,00	0,14						163,14
			19,53	0,00	3,08	0,00	3,08	
1117,00	0,00	0,18						166,22

RAZEM

57,35

223,57

39,08

Nadmiar WYKOP 166,22m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

obliczenia wykonano przy użyciu programu ULICA