

**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: Zagospodarowanie terenu  
 Obiekt: Pomnik Jana Pawła II  
 Rodzaj robót: Zagospodarowanie terenu przy budowie pomnika Jana Pawła II  
 Lokalizacja: Bielsk Podlaski  
 Ul. Poświętna, Kościuszki, dz. nr ew. 1625/12, 1417/1, 1735/1

Zamawiający: .....

KOSZTORYS 000-00-009

Strona 1

DZ. POZ.		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych - roboty rozbiórkowe				
1	1	KNR 231-08-15-02-00 ST 01/1 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	39,000	.....	.....
1	2	KNR 231-08-06-01-00 ST 01/1 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki rzędowej wys 14 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej polbruk	m <sup>2</sup>	37,000	.....	.....
1	3	KNR 231-08-11-03-00 ST 01/1 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą - rozebranie nawierzchni z trylinki	m <sup>2</sup>	5,000	.....	.....
1	4	KNR 231-08-14-02-00 ST 01/1 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	51,000	.....	.....
1	5	KNR 401-01-08-11-00 ST 01/1 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	7,514	.....	.....
1	6	KNR 401-01-08-12-00 ST 01/1 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - do 4 km	m <sup>3</sup>	7,514	.....	.....
1	7	Kalkulacja indyw. ST 01/1 Opłaty stałe na wysypisku za złożenie gruzu	m <sup>3</sup>	7,514	.....	.....
2		CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych - roboty ziemne i wymiana gruntu				
2	8	KNR 201-02-06-03-00 ST 01/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m <sup>3</sup>	713,798	.....	.....
2	9	KNR 201-02-14-03-00 ST 01/2 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	713,798	.....	.....
2	10	KNR 201-02-35-01-00 ST 01/2 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem - z dostarczeniem pospółki	m <sup>3</sup>	585,178	.....	.....
3		CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych - fundamenty				
3	11	KNR 202-11-01-01-06 ST 01/4 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-15	m <sup>2</sup>	0,750	.....	.....
3	12	KNR 202-02-04-02-02 ST 01/4 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5 m <sup>3</sup> z betonu B-20	m <sup>3</sup>	1,452	.....	.....



SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ					SYKAL-NET	
DZ	POZ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	13	KNR 202-02-05-01-02 ST 01/4 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20	m³	2,420	.....	.....
3	14	KNR 202-02-90-02-01 ST 01/4 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żelazne ø do 8-14 mm - stal żelazna ø 10 mm	Mg	0,151	.....	.....
4		CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypożyczynowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych - murki ogrodowe				
4	15	KNR 221-06-01-05-00 ST 01/8 Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu - fundamenty z betonu B-20 pod murki ogrodowe wraz z robotami ziemnymi	m³	3,315	.....	.....
4	16	KNR 221-06-09-07-00 ST 01/8 Okładziny z płytek kamiennych na ścianach - okładziny murków kostką granitową gr. 7 cm	m²	8,190	.....	.....
5		CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypożyczynowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych - ławki parkowe				
5	17	KNR 221-06-07-01-00 ST 01/4 Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych na podporach żelbetowych	metr	18,000	.....	.....
5	18	KNR 221-06-07-02-00 ST 01/4 Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego - siedzenie z drewna twardego	metr	18,000	.....	.....
6		CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypożyczynowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych - nawierzchnie placu				
6	19	KNR 231-04-02-03-00 ST 01/2 Ława pod krawężnik betonowa zwykła - beton B-20	m³	1,238	.....	.....
6	20	KNR 231-04-04-05-00 ST 01/2 Krawężnik kamienny wtopiony 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki granitowe oraz surowolupane o wym. 12 x 28 cm (granit Strzegom)	metr	33,000	.....	.....
6	21	KNR 231-04-01-02-00 ST 01/2 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 przy istn. krawężnikach	metr	53,000	.....	.....
6	22	KNR 231-04-02-03-00 ST 01/2 Ława pod krawężnik betonowa zwykła - beton B-15	m³	2,385	.....	.....
6	24	KNR 231-01-14-05-00 ST 01/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - kruszywo łamane 0/32 zagęszczone mechanicznie	m³	535,500	.....	.....
6	25	KNR 231-03-02-01-00 ST 01/2 Nawierzchnia z kostki rzędowej wys 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia z kostki granitowej w kolorze szarym (granit Strzegom) układanej o wym. 7 x 7 x 7 cm układanej w mozaikę na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm	m²	412,500	.....	.....
6	26	KNR 231-03-02-01-00 ST 01/2 Nawierzchnia z kostki rzędowej wys 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia j.w. lecz w kolorze rdzawym	m²	61,900	.....	.....
6	27	KNR 231-03-02-01-00 ST 01/2 Nawierzchnia z kostki rzędowej wys 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia j.w. lecz w kolorze czerwonym	m²	61,100	.....	.....
6	28	Kalkulacja indyw. ST 01/2 Dopłata za zastosowanie wysokowytrzymałej zaprawy fugowej do kostki granitowej np SUPRO PFM	m²	535,500	.....	.....

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypożyczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych - zieleni									
7	29	KNR	231-01-02-01-00	ST 01/2	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	m²	148,000		
7	30	KNR	221-02-18-02-00	ST 01/2	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z transportem taczka	m³	14,800		
7	31	KNR	221-02-15-01-00	ST 01/2	Wysiew nawozu mineralnego w terenie płaskim ręcznie	HA	0,015		
7	32	KNR	221-04-01-04-00	ST 01/2	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m²	148,000		
7	33	KNR	221-03-23-06-00	ST 01/2	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1,0/0,7 m z zaprawą	szt	24,000		
7	34	KNR	221-03-22-04-00	ST 01/2	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m z zaprawą	szt	10,000		

Razem netto: \_\_\_\_\_

Podatek VAT: \_\_\_\_\_

Razem brutto: \_\_\_\_\_