

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
plac Jana Pawła		branża elektryczna				
1	KNNR 5 0902-07	ST5.6.1 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - montaż ogranicznika przepięć ASA500-5	szt.	1		
2	KNNR 5 0701-02	ST 5.6.3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	27.52		
3	KNNR 5 0705-01	ST5.6.1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - ułożenie rury DVK160	m	5		
4	KNNR 5 0705-01	ST5.6.1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - ułożenie rury DVK50	m	84		
5	KNNR 5 0717-01	ST5.6.1 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - ułożenie ceownika -osłona na słupie	m	2.50		
6	KNNR 5 0702-02	ST5.6.1 Zasypanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	27.52		
7	KNNR 5 0713-02	ST5.2.1 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - wciągnięcie kabla YAKXs 2x25 do rur	m	22		
8	KNNR 5 0726-06	ST5.2.1 Zarobienie na sucho końca kabla YAKXs 2x25mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2		
9	KNNR 5 0728-03	ST5.6.1 Głowice małowabarytowe na kablach 3-żyłowych o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 30 kV - montaż głowicy kablowej na kablu YAKXs 2x25	szt.	1		
10	KNNR 5 0706-01	ST5.6.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	168		
11	KNNR 5 0713-01	ST5.2.1 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - wciągnięcie kabla YKY 3x2, 5mm2 do rur	m	52		
12	KNNR 5 0726-05	ST5.2.1 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x2,5 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce tworzyw sztucznych	szt.	33		
13	KNNR 5 1001-03	ST5.3 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - montaż słupa S-40C wraz z fundamentem	szt.	2		
14	KNNR 5 1003-01	ST 5.3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika - wciągnięcie do opraw przewodów YDY 3x2, 5mm2	kpl.przew.	16		
15	KNNR 5 1002-01	ST5.5 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - montaż korony W1127 - analogia	szt.	2		
16	KNNR 5 1008-01	ST5.4 Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - montaż opraw Philips DecoScene DBP521 1xCDM-Tm 20W/830	kpl.	16		
17	KNNR 5 1004-01	ST5.4 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - montaż opraw Decoflood MVF606 1xCDM-T35W/830 HF WB	szt.	2		
18	KNNR 5 1004-01	ST5.4 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - montaż opraw ESystem 3264 OCP-70W na słupie 4m	szt.	4		
19	KNNR 5 0404-04	ST5.6.4 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - montaż tablicy ZK+TO z wyposażeniem wg schematu na rys. IE02	szt.	1		
20	KNNR 5 1301-01	ST5.4 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2		
					Razem netto:	
					Podatek VAT:	
					Razem brutto:	