
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku szkoły po awarii wodociągowej
ADRES INWESTYCJI : 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 126
INWESTOR : Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
ADRES INWESTORA : 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 126
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Antoni Krzysztof Romanowski
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Piętro III, sala 76, 75 + korytarz			
1 d.1	KSNR 3 0801-05	SST B.01.00	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
			127.86	m ²	127.860	
					RAZEM	127.860
2 d.1	KNNR 2 1205-04	SST B.01.00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²		
			127.86	m ²	127.860	
					RAZEM	127.860
3 d.1	KSNR 3 0807-04	SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2	m ²		
			284.20	m ²	284.200	
					RAZEM	284.200
4 d.1	KSNR 3 0807-06	SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowane.	m ²		
			284.20	m ²	284.200	
					RAZEM	284.200
5 d.1	KNNR 3 0605-04	SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów.	m ²		
			133.78	m ²	133.780	
					RAZEM	133.780
6 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			66.12	m ²	66.120	
					RAZEM	66.120
2			Korytarz 27,3x5,8			
7 d.2	KSNR 3 0801-05	SST B.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
			29.00	m ²	29.000	
					RAZEM	29.000
8 d.2	KNNR 2 1205-04	SST B.01.00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²		
			29.00	m ²	29.000	
					RAZEM	29.000
9 d.2	KSNR 3 0807-04	SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2	m ²		
			158.34	m ²	158.340	
					RAZEM	158.340
10 d.2	KSNR 3 0807-06	SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowane	m ²		
			158.34	m ²	158.340	
					RAZEM	158.340
11 d.2	KNNR 3 0605-04	SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²		
			254.98	m ²	254.980	
					RAZEM	254.980
12 d.2	KNR 4-01 1202-07	SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
			20	m ²	20.000	
					RAZEM	20.000
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	SST B.02.00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²		
			20	m ²	20.000	
					RAZEM	20.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.2 1206-03	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
			75.12	m ²	75.120	
					RAZEM	75.120
15	KNR 4-01 d.2 1206-05	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
			10.00	m ²	10.000	
					RAZEM	10.000
16	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	SST B.02. 00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			158.34	m ²	158.340	
					RAZEM	158.340
3			Sala 54			
17	KNNR 3 d.3 0605-04	SST B.02. 00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²		
			88.36	m ²	88.360	
					RAZEM	88.360
18	KNR 4-01 d.3 1202-07	SST B.02. 00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
			5.00	m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
19	NNRNKB d.3 202 1134-02	SST B.02. 00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²		
			5.00	m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
20	KNR 4-01 d.3 1206-03	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
			46.50	m ²	46.500	
					RAZEM	46.500
21	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	SST B.02. 00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			56.26	m ²	56.260	
					RAZEM	56.260
22	KSNR 3 d.3 0805-01	SST B.01. 00	Remont posadzek z winyleum wraz z uzupełnieniem listew przyściennych	m ²		
			28.13	m ²	28.130	
					RAZEM	28.130
4			Korytarz I piętro 27.3x5.8			
23	KSNR 3 d.4 0801-05	SST B.01. 00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
			52.20	m ²	52.200	
					RAZEM	52.200
24	KNNR 2 d.4 1205-04	SST B.01. 00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²		
			52.20	m ²	52.200	
					RAZEM	52.200
25	KSNR 3 d.4 0807-04	SST B.01. 00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m ²	m ²		
			158.34	m ²	158.340	
					RAZEM	158.340
26	KSNR 3 d.4 0807-06	SST B.01. 00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowane	m ²		
			158.34	m ²	158.340	
					RAZEM	158.340

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNNR 3 d.4 0605-04	SST B.02. 00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów 254.98	m ² m ²	 254.980	
					RAZEM	254.980
28	KNR 4-01 d.4 1202-07	SST B.02. 00	Skasowanie wykwitów (zacieków) 20.00	m ² m ²	 20.000	
					RAZEM	20.000
29	NNRNKB d.4 202 1134-02	SST B.02. 00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi 20.00	m ² m ²	 20.000	
					RAZEM	20.000
30	KNR 4-01 d.4 1206-03	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem 66.12	m ² m ²	 66.120	
					RAZEM	66.120
31	KNR 4-01 d.4 1206-05	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem 19.00	m ² m ²	 19.000	
					RAZEM	19.000
32	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	SST B.02. 00	Zabezpieczenie podłóg folią 158.34	m ² m ²	 158.340	
					RAZEM	158.340
5			Korytarz parter 27,5x5,8m			
33	KSNR 3 d.5 0801-05	SST B.01. 00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 158.34	m ² m ²	 158.340	
					RAZEM	158.340
34	KNNR 2 d.5 1205-04	SST B.01. 00	Posadzka z deszczulek na kleju 158.34	m ² m ²	 158.340	
					RAZEM	158.340
35	KSNR 3 d.5 0807-04	SST B.01. 00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2 158.34	m ² m ²	 158.340	
					RAZEM	158.340
36	KSNR 3 d.5 0807-06	SST B.01. 00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowane 158.34	m ² m ²	 158.340	
					RAZEM	158.340
37	KNNR 3 d.5 0605-04	SST B.02. 00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów 254.98	m ² m ²	 254.980	
					RAZEM	254.980
38	KNR 4-01 d.5 1202-07	SST B.02. 00	Skasowanie wykwitów (zacieków) 20.00	m ² m ²	 20.000	
					RAZEM	20.000
39	NNRNKB d.5 202 1134-02	SST B.02. 00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi 20.00	m ² m ²	 20.000	
					RAZEM	20.000
40	KNR 4-01 d.5 1206-03	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem 47.12	m ² m ²	 47.120	
					RAZEM	47.120

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 4-01 d.5 1206-05	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
			38.00	m ²	38.000	
					RAZEM	38.000
42	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	SST B.02. 00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			158.34	m ²	158.340	
					RAZEM	158.340
6			Sala nr 39 - 9,3x5,8			
43	KSNR 3 d.6 0801-05	SST B.01. 00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
			21.576	m ²	21.576	
					RAZEM	21.576
44	KNNR 2 d.6 1205-04	SST B.01. 00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²		
			21.576	m ²	21.576	
					RAZEM	21.576
45	KSNR 3 d.6 0807-04	SST B.01. 00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m ²	m ²		
			53.94	m ²	53.940	
					RAZEM	53.940
46	KSNR 3 d.6 0807-06	SST B.01. 00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowane	m ²		
			53.94	m ²	53.940	
					RAZEM	53.940
47	KNNR 3 d.6 0605-04	SST B.02. 00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²		
			88.76	m ²	88.760	
					RAZEM	88.760
48	KNR 4-01 d.6 1202-07	SST B.02. 00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
			10.00	m ²	10.000	
					RAZEM	10.000
49	NNRNKB d.6 202 1134-02	SST B.02. 00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²		
			10.00	m ²	10.000	
					RAZEM	10.000
50	KNR 4-01 d.6 1206-03	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
			58.56	m ²	58.560	
					RAZEM	58.560
51	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	SST B.02. 00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			53.94	m ²	53.940	
					RAZEM	53.940
7			Sala 37 - 9,7mx5,8m			
52	KSNR 3 d.7 0801-05	SST B.01. 00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
			5.80	m ²	5.800	
					RAZEM	5.800
53	KNNR 2 d.7 1205-04	SST B.01. 00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²		
			5.80	m ²	5.800	
					RAZEM	5.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KSNR 3 d.7 0807-04	SST B.01. 00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2 56.26	m ² m ²	 56.260	
					RAZEM	56.260
55	KSNR 3 d.7 0807-06	SST B.01. 00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowane 56.26	m ² m ²	 56.260	
					RAZEM	56.260
56	KNNR 3 d.7 0605-04	SST B.02. 00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów 88.36	m ² m ²	 88.360	
					RAZEM	88.360
57	KNR 4-01 d.7 1202-07	SST B.02. 00	Skasowanie wykwitów (zacieków) 12.00	m ² m ²	 12.000	
					RAZEM	12.000
58	NNRNKB d.7 202 1134-02	SST B.02. 00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi 12.00	m ² m ²	 12.000	
					RAZEM	12.000
59	KNR 4-01 d.7 1206-03	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem 49.60	m ² m ²	 49.600	
					RAZEM	49.600
60	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	SST B.02. 00	Zabezpieczenie podłóg folią 56.26	m ² m ²	 56.260	
					RAZEM	56.260
8			Mała sala gimnastyczna 13,2x5,8 wraz z magazynkiem 6,1x5,8			
61	KNNR 3 d.8 0605-04	SST B.02. 00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów 210.82	m ² m ²	 210.820	
					RAZEM	210.820
62	KNR 4-01 d.8 1202-07	SST B.02. 00	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5.00	m ² m ²	 5.000	
					RAZEM	5.000
63	NNRNKB d.8 202 1134-02	SST B.02. 00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi 5.00	m ² m ²	 5.000	
					RAZEM	5.000
64	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	SST B.02. 00	Zabezpieczenie podłóg folią 111.94	m ² m ²	 111.940	
					RAZEM	111.940
9			Piwnica - szatnie			
65	KNNR 3 d.9 0605-04	SST B.02. 00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów 161.52	m ² m ²	 161.520	
					RAZEM	161.520
66	KNR 4-01 d.9 1202-07	SST B.02. 00	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5.00	m ² m ²	 5.000	
					RAZEM	5.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	NNRNKB d.9 202 1134-02	SST B.02. 00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²		
			5.00	m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
68	KNR 4-01 d.9 1206-03	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
			21.50	m ²	21.500	
					RAZEM	21.500
69	KNR 4-01 d.9 1206-05	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
			17.22	m ²	17.220	
					RAZEM	17.220
70	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	SST B.02. 00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			107.16	m ²	107.160	
					RAZEM	107.160
10			Klatka do szatni			
71	KNNR 3 d.10 0605-04	SST B.02. 00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²		
			39.44	m ²	39.440	
					RAZEM	39.440
72	KNR 4-01 d.10 1202-07	SST B.02. 00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
			5.00	m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
73	NNRNKB d.10 202 1134-02	SST B.02. 00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²		
			5.00	m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
74	KNR 4-01 d.10 1206-03	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
			18.40	m ²	18.400	
					RAZEM	18.400
75	KNR 4-01 d.10 1206-05	SST B.02. 00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
			16.30	m ²	16.300	
					RAZEM	16.300
11			Instalacja elektryczna			
76	KNR 5-08 d.11 0514-07	SST B.03. 00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławienia przewodu, obudowa z blachy stalowej z odbłyśnikiem, przykręcane 2x40W, z podłączeniem	szt.		
			18.00	szt.	18.000	
					RAZEM	18.000