

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1. Przedmiot i zakres opracowania.**

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej budowy ulicy Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim od km 0+000 do km 0+035.

Zakresem opracowania objęto:

- odcinek ulicy Taraszkiewicza o długości 35 m,

### **2. Podstawa opracowania projektu.**

- Umowa z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski,
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana do celów projektowych,
- Badania podłoża gruntowego wykonane przez inż. Mirosława Sawickiego w listopadzie 2013 r.
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),
- Wizja lokalna w terenie.

### **3. Parametry techniczne.**

- klasa techniczna ulicy – D
- kategoria ruchu – KR 1
- prędkość projektowa – 30 km/h
- szerokość jezdni – 4,2 m,
- spadek poprzeczny jezdni – 2,0 % (jednostronny),
- pochylenie skarp – 1:1,5

### **4. Badania geotechniczne**

Na podstawie badań geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych przez inż. Mirosława Sawickiego w listopadzie 2013 r. stwierdzono:

- istniejącą nawierzchnię stanowi nasyp z piasku pylastego do głębokości 0,3 m,
- w podłożu gruntowym zalegają grunty mineralne rodzime reprezentowane przez piasek pylasty, piasek gliniasty i glina piaszczysta.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

### **5. Roboty rozbiórkowe**

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót drogowych należy rozebrać:

- a) nawierzchnię z kostki betonowej,
- b) tarcze i słupki znaków drogowych.

---

## **6. Charakterystyka stanu istniejącego**

Objęta opracowaniem ulica Taraszkiewicza zlokalizowana jest na obszarze Bielska Podlaskiego. Stanowi „ślepy” sięgacz – dojazd do posesji od właściwej ul. Taraszkiewicza.

Posiada jezdnię gruntową o szerokości 4,8 m w pasie drogowym. Odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych w kierunku ulicy Taraszkiewicza.

## **7. Rozwiązania projektowe**

### ***7.1. Geometria***

Początek trasy założono na krawędzi jezdni bitumicznej ul. Taraszkiewicza w km 0+000, zaś koniec trasy przyjęto w km 0+035 na granicy działek 254/8 i 254/10. Oś ulicy poprowadzono symetrycznie względem pasa drogowego. Zaprojektowano ją jako odcinek prosty. Przewidziano wykonanie jezdni o szerokości 4,2 m – utwardzenie całej szerokości istniejącego pasa drogowego.

Na wszystkich zjazdach krawężniki obniżyć do wysokości 3 cm ponad nawierzchnię jezdni.

### ***7.2. Profil podłużny***

Niweletę jezdni zaprojektowano w dostosowaniu do rzędnych istniejącego zagospodarowania terenu: bram wjazdowych oraz nawierzchni utwardzonej na krańcach, zapewniając normatywne pochylenia podłużne ulicy oraz zjazdów na posesje.

Zastosowano spadek podłużny 3,31%. Zaprojektowany spadek podłużny zapewnia prawidłowe odwodnienie ulicy. Niweletę opracowano w dowiązaniu do państwowego układu wysokościowego i pokazano na rys. nr 3.

### ***7.3. Konstrukcja nawierzchni***

W oparciu o „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz o badania geotechniczne zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

a) jezdni ulicy:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm barwy szarej
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm
- warstwa podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=1,5$  MPa grub. 10 cm

b) na zjazdach:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm barwy czerwonej
- podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

Obramowanie nawierzchni ulicy stanowi krawężnik betonowy 15x30 cm.

Obramowanie zjazdów na posesje stanowi obrzeże betonowe 8x30 cm.

---

#### **7.4. Roboty ziemne**

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania koryta, nasypów i wykopów oraz robót związanych z odwodnieniem.

W zakresie robót ziemnych należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej średnio grub. 20 cm. Pod nawierzchnią na podłożu należy uzyskać wtórny moduł odkształcenia min. 100 MPa.

Roboty ziemne policzono za pomocą przekrojów poprzecznych wykonanych w miejscach charakterystycznych.

Roboty ziemne w rejonie usytuowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i pod nadzorem właścicieli tych urządzeń tak, aby nie nastąpiło ich przerwanie lub uszkodzenie.

#### **7.5. Odwodnienie**

Odbiór wód opadowych z projektowanych jezdni i zjazdów przewiduje się do projektowanych studzienek ściekowych zlokalizowanych przy krawężniku i do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Jest ona przedmiotem odrębnej dokumentacji technicznej branży sanitarnej.

#### **7.6. Zieleń**

Nie zachodzi konieczność wycięcia drzew, które kolidowałyby z inwestycją.

### **8. Urządzenia obce**

W ramach robót drogowych zostanie wykonana regulacja wysokościowa armatury na istniejącej sieci wod.-kan. do projektowanych rzędnych nawierzchni.

Prace w pobliżu sieci uzbrojenia terenu prowadzone będą ręcznie. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone będą do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

### **9. Zajętość terenu.**

Omawiana inwestycja realizowana będzie na działkach będących własnością Inwestora.

### **10. Organizacja ruchu.**

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu, który stanowi odrębne opracowanie.

Podczas realizacji rozbudowy dróg nie przewiduje się ich całkowitego zamknięcia dla ruchu drogowego. Wykonawstwo odbywać się będzie połową jezdni.

W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo pracownikom zatrudnionym na budowie jak i użytkownikom drogi. Szczególną uwagę należy zwrócić na oznakowanie i zabezpieczenie robót po zakończeniu zmiany i na okres od zmierzchu do świtu.

# TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 3

ULICA TARASZKIEWICZA

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Odl.	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3		m3	m3	m3	m3
0	0	2	0.5									0.00	0.00
0	7.5	3.8	0.2	2.9	0.35	7.5	21.75	2.63	2.63	19.13	0.00	19.13	0.00
0	24.5	1.9	0.2	2.85	0.2	17	48.45	3.40	3.40	45.05	0.00	64.18	0.00
0	35	3	0.2	2.45	0.2	10.5	25.73	2.10	2.10	23.63	0.00	87.80	0.00
				35	95.925	8.125	8.125	87.8	0	87.80	0.00		

# TABELA POWIERZCHNI ZDJĘCIA HUMUSU

Załącznik Nr 4

ULICA TARASZKIEWICZA

Kilometr	Hektometr				
		Długość	Średnia dług.	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m <sup>2</sup>
0	0	0			
0	7.5	5	2.5	7.5	18.75
0	24.5	2	3.5	17	59.5
0	35	4	3	10.5	31.5
				35	109.75