

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa zaulka ul. Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim

Branża drogowa

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1.1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 63,5	m	63,5		
1.2	Rozbiórka elementów dróg					
1.2.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ławą betonową z wywiezieniem gruzu z rozbiórki i utylizacją 6,0	m	6,0		
1.2.2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu z rozbiórki i utylizacją 2,0	m	2,0		
1.2.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 10 cm z wywiezieniem gruzu z rozbiórki i utylizacją 20,0	m ²	20,0		
1.2.4	D-01.02.04	Rozebranie znaków drogowych - słupki z rury stalowej z tarczą znaku z odwiezieniem na odl. 3 km w miejsce wskazane przez inwestora 1,0	szt.	1,0		
Razem obiekt: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:						
2.	ROBOTY ZIEMNE					
2.1	Wykonanie wykopów					
2.1.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. III-IV z wywozem urobku na odległość 5 km w miejsce wskazane przez inwestora 135,0	m ³	135,0		
Razem obiekt: 2. ROBOTY ZIEMNE:						
3.	PODBUDOWY					
3.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża					
3.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 380,0	m ²	380,0		
3.2	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem					
3.2.1	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm, (wykonanie w betoniarnie) 380,0	m ²	380,0		
3.3	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
3.3.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm 380,0	m ²	380,0		
Razem obiekt: 3. PODBUDOWY:						
4.	ELEMENTY DRÓG I ULIC					
4.1	Krawężniki					
4.1.1	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 68,0	m	68,0		
4.2	Pas pieszo-jezdny					
4.2.1	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 369,0	m ²	369,0		
4.3	Urządzenia odwadniające					
4.3.1	D-08.05.06a	Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem szerokości 20 cm 11,0	m ²	11,0		
4.4	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej					

4.4.1	D-01.02.04 D-05.03.23a	Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z wykorzystaniem rozbieranych elementów nawierzchni 6,0	m²	6,0		
4.5	Regulacja włączów urządzeń podziemnych					
4.5.1	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6,0	szt.	6,0		
Razem obiekt: 4. ELEMENTY DRÓG I ULIC:						
5.	OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
5.1	Oznakowanie pionowe jezdni					
5.1.1	Analiza własna	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm 1,0	szt.	1,0		
5.1.2	Analiza własna	Przymocowanie tarcz znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m² do gotowych słupków 1,0	szt.	1,0		
5.1.3	Analiza własna	Oznakowanie słupów betonowych usytuowanych w skrajni drogowej poprzez dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową w pasy żółto-czarne do wysokości 2,0 m 4,0	szt.	4,0		
Razem obiekt: 5. OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:						
RAZEM KOSZTORYS NETTO:						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:						