

KOSZTORYS OFERTOWY						
Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim						
Branża drogowa						
Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	m	91,0		
1.2	Karczowanie drzew					
1.2.1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm z wywiezieniem i utylizacją dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	1,0		
1.2.2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm z wywiezieniem i utylizacją dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	1,0		
1.2.3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm z wywiezieniem i utylizacją dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	2,0		
1.3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)					
1.3.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm z wywiezieniem na odl. 5 km w miejsce wskazane przez inwestora	m ²	238,0		
1.4	Rozbiórki elementów dróg					
1.4.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 8 cm z wywiezieniem gruzu z rozbiórki i utylizacją	m ²	45,0		
1.4.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ławą betonową z wywiezieniem gruzu z rozbiórki i utylizacją	m	200,0		
1.4.3	D-01.02.04	Rozebranie studzienki ściekowej ulicznej betonowej Ø 500 mm z wpustem ulicznym z wywiezieniem gruzu z rozbiórki i utylizacją oraz odwiezieniem wpustu żeliwnego na odległość 3 km w miejsce wskazane przez inwestora	szt.	1,0		
1.4.4	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych z odwiezieniem na odległość 3 km w miejsce wskazane przez inwestora	szt.	2,0		
1.4.5	D-01.02.04	Demontaż tarcz znaków drogowych ze słupków stalowych z odwiezieniem na odległość 3 km w miejsce wskazane przez inwestora	szt.	2,0		
Razem obiekt: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:						
2.	ROBOTY ZIEMNE					
2.1	Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat.					
2.1.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV z wywozem urobku na odległość 5 km w miejsce wskazane przez inwestora	m ³	174,5		
Razem obiekt: 2. ROBOTY ZIEMNE:						
3.	PODBUDOWY					
3.1	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża					
3.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	698,0		
3.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie					
3.2.1	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, stabilizowanych mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	698,0		
Razem obiekt: 3. PODBUDOWY:						
4.	NAWIERZCHNIE					
4.1	Pas pieszo-jezdny z brukowej kostki betonowej					

4.1.1	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - pas pieszo-jezdny: 698,0	m ²	698,0		
Razem obiekt: 4. NAWIERZCHNIE:						
5.	ELEMENTY DRÓG I ULIC					
5.1	Krawężniki betonowe					
5.1.1	D-08.01.01	Wykonanie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 28,0	m	28,0		
5.2	Obrzeża betonowe					
5.2.1	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10,0	m	10,0		
5.3	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych					
5.3.1	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studzienek urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne 4,0	szt.	4,0		
5.3.2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów studzienek urządzeń podziemnych - studzienki wodociągowe 3,0	szt.	3,0		
Razem obiekt: 5. ELEMENTY DRÓG I ULIC:						
6.	OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
6.1	Oznakowanie pionowe jezdni					
6.1.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm do zamocowania tarcz znaków drogowych 12,0	szt.	12,0		
6.1.2	D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m ² do gotowych słupków 1,0	szt.	1,0		
6.1.3	D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3 m ² do gotowych słupków 6,0	szt.	6,0		
6.1.4	Analiza własna	Oznakowanie słupów betonowych usytuowanych w skrajni drogowej poprzez dwukrotne ich malowanie farbą chlorokauczukową w pasy żółto-czarne do wysokości 2,0 m 5,0	szt.	5,0		
Razem obiekt: 6. OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:						
7.	ZIELEŃ DROGOWA					
7.1	Wykonanie trawników dywanowych					
7.1.1	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie urodzajnym z nawożeniem 15,0	m ²	15,0		
Razem obiekt: 7. ZIELEŃ DROGOWA:						
RAZEM KOSZTORYS NETTO:						
RAZEM PODATEK VAT:						
RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:						