

Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5					Zał. №7.2
Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)	
1	2	3	4	5	6
1 WC DAMSKIE STARE SKRZYDŁO					
1.1 WC DAMSKIE I NAUCZYCIELI STARE SKRZYDŁO II PIETRO					
1.1.1 Roboty rozbiórkowe					
1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² d.1.1	szt.	1			
2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za- d.1.1 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio- .1 wych i okiennych	m ²	0.25*2.1*2 = 1.050			
3 Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynko- d.1.1 wanych	m ²	(1.61*2+1.40* 2+4.02+6.19)* 2.03 = 32.947			
4 Rozebranie okładziny ściennej d.1.1	m ²	(6.19*2+4.02* 2)*1.95 = 39.819			
5 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej d.1.1 na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² .1	m ²	(6.19*2+4.02* 2)*1.63 = 33.285			
6 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju d.1.1	m ²	24.88			
7 Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębo- d.1.1 kości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach .1	m ²	24.88			
8 Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębo- d.1.1 kości skucia do 1 cm na sufitach .1	m ²	24.88			
9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- d.1.1 dowczymi na odległość do 1 km .1	m ³	(39.819*0.01)+ (33.285*0.02)+ (24.88*0.02)+ (0.25*2*0.25) = 1.686			
1.1.2 Demontaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej					
10 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm d.1.1	m	10			
11 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm d.1.1	m	10			
12 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm d.1.1 - na ścianach budynku .2	m	8			
13 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budyn- d.1.1 ku .2	m	4			
14 Demontaż umywalki+ zlewozmywak d.1.1	kpl.	3			
15 Demontaż ustępu z miską fajansową d.1.1	kpl.	5			
1.1.3 Roboty odtworzeniowe ściany, sufity					
16 Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 12 cm d.1.1	m ²	(5.02+1.42+ 2.57)*3.64-6 = 26.796			
17 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło- d.1.1 żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na .3 ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m ² . dot poz. 18	m ²	26.796*2 = 53.592			
18 Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² d.1.1 w ścianach z cegieł .3	m ²	(1*2)*4 = 8.000			
19 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe d.1.1 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie .3	m ²	8			
20 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej d.1.1 grubości 20 mm zatarte na gładko .3	m ²	24.88			
21 Izolacje przeciwwilgociowe folia półpłynną ekofolią - pierwsza d.1.1 warstwa .3	m ²	24.88			
22 Izolacje przeciwwilgociowe folia półpłynną ekofolią - druga wars- d.1.1 twa .3	m ²	24.88			

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
23 d.1.1 .3	Posadzki jednobarwne gres R10 współczynnik antypoślizgowości o wym 59,4x59,4cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	24.88		
24 d.1.1 .3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x50 cm na zaprawie klejowej	m ²	$(6.10*2+2.98*4)*2.05+((5.02+1.42+2.57)*2)*2.05=86.387$		
25 d.1.1 .3	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	$(6.10*2+2.98*4)*1.59+((5.02+1.42+2.57)*2)*1.59=67.003$		
26 d.1.1 .3	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	$(6.10*2+2.98*4)*1.59+((5.02+1.42+2.57)*2)*1.59=67.003$		
27 d.1.1 .3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	$67.003+24.88=91.883$		
28 d.1.1 .3	Montaż кабин systemowych do wc wg załączonej dokumentacji : 12 aluminiowe zawiasy na drzwi, jeden z funkcją samodomykania, zamek z barwnego poliamidu, z możliwością awaryjnego otwierania, spełniający rolę pochwyty, wspornik regulowany 170 mm, wytłumienie dźwięku zamknięcia, wieszaki na ubrania. Konstrukcja anodowane profile aluminiowe (oprawiona każda krawędź)	zestaw	1		
1.1.4	Roboty odtworzeniowe instalacja wodociągowa i kanalizacyjna				
29 d.1.1 .4	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane połącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10		
30 d.1.1 .4	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na wspornikach nowych	szt.	1		
31 d.1.1 .4	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węża	szt.	13		
32 d.1.1 .4	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	szt.	1		
33 d.1.1 .4	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	8		
34 d.1.1 .4	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	10		
35 d.1.1 .4	Montaż wpustów (kratki ściekowej) wraz orurowaniem fi 50	szt.	1		
1.1.5	Roboty odtworzeniowe instalacja elektryczna				
36 d.1.1 .5	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych	szt.	6		
37 d.1.1 .5	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	4		
38 d.1.1 .5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	2		
1.1.6	Roboty odtworzeniowe armatura i wyposażenie				
39 d.1.1 .6	Obsadzenie elementów wyposażenia łazienek (lustro, pojemniki na mydło, suszarka elektryczna, pojemnik na papier toaletowy, kosz na śmieci , szczotka do wc)	szt.	1		
40 d.1.1 .6	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	4		
41 d.1.1 .6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	4		
42 d.1.1 .6	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	5		
2	Wymiana krętek wentylacyjnych				

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
43 d.2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	12		
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto					
Podatek VAT					
Razem kosztorys brutto					

