

KOSZTORYS OFERTOWY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PRZY UL. A. MICKIEWICZA 126 W BIELSKU PODLASKIM

L p.	Opis	Jedn. miary	Iloś ć	Cen a zł	Wartoś ć zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6
ROBOTY SANITARNE ZEWNĘTRZNE					
1	Kanał z rur PVC litych, klasy S, Ø 200/5,9 mm, śr. gł. 2,0 m z robotami ziemnymi i wymianą gruntu	m	16,5		
2	Kanał z rur PVC litych, klasy S, Ø 160/4,7 mm, śr. gł. 1,8 m z robotami ziemnymi i wymianą gruntu, trójnik, Ø 200x160x200 mm, nasuwka, Ø 200 mm	m	14,0		
3	Opróżnienie i rozbiórka osadnika ścieków o średnicy Ø 3,0 m i gł. 3,5 m wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki, zasypaniem wykopu piaskiem, z zagęszczeniem warstwami gr. 30 cm	kpl.	1,0		
4	Zabetonowanie wlotów i wylotów kanałów o średnicy Ø 200 mm	szt.	4,0		
RAZEM KOSZTORYS NETTO :					

