

Kosztorys ofertowy - ul. Rejonowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,12		
				RAZEM		
1.2		Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny				
2 d.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	238,00		
				RAZEM		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1		Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
3 d.2.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Pozycja dotyczy wykonania wykopów w miejscu projektowanej ścieżki rowerowej.	m3	23, 80		
				RAZEM		
4 d.2.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV). Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitych odległościach transportu po 5 km. Krotność = 4	m3	23,80		
				Razem		
3		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
5 d. 3	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych- studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej	szt.	1,00		
				RAZEM		
4		PODBUDOWY				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Cena jedn.	Wartość
4.1		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
6 d.4.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości ścieżki rowerowej	m2	238,00		
				RAZEM		
4.2		PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
7 d.4.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	238,00		
				RAZEM		
5		NAWIERZCHNIE				
5.1		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
8 d.5.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	238,00		
				RAZEM		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9 d.6.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	380,00		
				RAZEM		
10 d.6.1	KNNR 1 0507-05	Dod.za każdy rozp. 1 m humusow. skarp szerszych od 1 m za każdy nast. 1 cm grub. humusu. Dodatek dotyczy 5 cm humusu przy całkowitej grubości warstwy 10 cm. Krotność = 5	m2	380,00		
				RAZEM		
7		OBRZEŻA BETONOWE				
11 d.7	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	125,00		
				RAZEM		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Cena jedn.	Wartość
Razem kosztorys netto						
Razem podatek VAT						
Razem kosztorys brutto						