

Kosztorys ofertowy

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół z
Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim
BRANŻA: budowlana

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Cena	Razem
1.	analiza własna	Demontaż i montaż drabinek przyściennych Do kalkulacji przyjęto 16 r-g	szt. 23		
2.	analiza własna	Demontaż krat okiennych z obcięciem haków zawiasowych i elementów usztywniających. Ilość haków do obcięcia -84 szt. Do kalkulacji przyjęto 14 r-g	szt. 28		
3.	KNR 2-02 1003-10	Demontaż okien drewnianych. Pozycja nr 1, 2, 3 rysunku Przyjęto 0,2 r-g/1 m ² [2.35*4.38+3.18*4.38]*7+[1.72*1.75]*14	m ² 211,6 9		
4.	KSNR 7 0701-05	Montaż okien PCV pięciokomorowych białych z szybami poliwęglan przezroczysty komorowy gr. 24 mm. Pozycja nr 1 rysunku 2.35*4.38*7	m ² 72,05		
5.	KSNR 7 0701-05	Montaż okien PCV pięciokomorowych białych z szybami poliwęglan przezroczysty komorowy gr 24 mm. Pozycja nr 2 rysunku. 3.18*4.38*7	m ² 97,5		
6.	KSNR 7 0701-05	Montaż okien PCV pięciokomorowych białych z szybami 2x szkło zwykłe. Pozycja nr 3 rysunku. 1.72*1.75*14	m ² 42,14		
7.	KNR 2-02 2009-05	Wykonanie gładzi gipsowych na ościeżach okiennych [[2.35+4.38+2.35+3.18+4.38+3.18]*7+[1.72+1.75+1.72]*14]*0.2	m ² 42,28		
8.	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi gładzi. [[2.35+4.38+2.35+3.18+4.38+3.18]*7+[1.72+1.75+1.72]*14]*0.2	m ² 42,28		
9.	KNR 4-01 1208-01	Malowanie słupów 1x farbą olejną po obcięciu haków zawiasowych i elementów usztywniających krat. 0.4*6.8*8	m ² 21,76		
10.	KNR 2-02 1610-08	Rusztowanie punktowe przesuwne do obróbek gładzi i robót malarskich 1	kol. 1		
11.	KNR 2-02 r.16 z. sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz: 8,9)	m-g 257,5 9		