

KOSZTORYS OFERTOWY						Zał. nr
PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ						
Branża drogowa						
Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1. Roboty rozbiórkowe						
1.1	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odległość 5 km 410,0	m	410,0		
1.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych średniej grubości 5 cm z wywiezieniem na odległość 5 km 122,0	m ²	122,0		
1.3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych gr. 15 cm (jomby) z wywiezieniem na odległość 5 km i złożeniem w stosy 1206,0	m ²	1206,0		
1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm z wywiezieniem gruzu na odległość 5 km 23,0	m ²	23,0		
1.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem na odległość 5 km i złożeniem w stosy 20,0	m ²	20,0		
1.6	D.01.02.04	Rozbiórka pionowych znaków drogowych (słupki stalowy z tarczą znaku) 2	kpl.	2,0		
Razem dział 1: Roboty rozbiórkowe						
2. Roboty ziemne						
2.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe – wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza 202,0	m	202,0		
2.2	D.04.01.01	Roboty ziemne – wykopy w gruntach kat. II-III z wbudowaniem urobku w nasyp wraz z zagęszczeniem tab. robót ziemnych: 13,0	m ³	13,0		
2.3	D.04.01.01	Roboty ziemne – wykopy w gruntach kat. II-III z wywozem urobku na odległość 5 km tab. robót ziemnych: 318,0	m ³	318,0		
Razem dział 2: Roboty ziemne						
3. Regulacje wysokościowe oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej						
3.1	D.01.02.04	Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych 10,0	szt.	10,0		
3.2	D.01.02.04	Regulacja pionowa studni rewizyjnych na kanale deszczowym i sanitarnym 21,0	szt.	21,0		
3.3	D.01.02.04	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych 5,0	szt.	5,0		
3.4	D.01.02.04	Wymiana hydrantu wodociągowego D:80 mm oraz zasuw wodociągowej wraz z przestawieniem hydrantu przy granicy pasa drogowego pod nadzorem gestora sieci wodociągowej (PK) 1,0	kpl.	1,0		
3.5	D.01.02.04	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną AROT PS 160 pod nadzorem gestora sieci energetycznej (PGE) 17,0	m	17,0		
Razem dział 3: Regulacje wysokościowe oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej						
4. Krawężniki betonowe						
4.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 210,0x2	m	420,0		
Razem dział 4: Krawężniki betonowe						
5. Podbudowy nawierzchni jezdni						
5.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 202,0x5,5+42,0+80,0+16,0	m ²	1249,0		

5.2	D.04.05.01	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm, (wykonanie w betoniarce), wg PN-S-96012 1249,0	m²	1249,0		
5.3	D.04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie, gr. 20 cm, CBR>80, wg PN-S-06102:1997 1249,0	m²	1249,0		
Razem dział 5: Podbudowy nawierzchni jezdni						
6. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego						
6.1	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm – warstwa wiążąca z BA 0/12,8 z modyfikatorem wg PN-S-96025 1249,0	m²	1249,0		
6.2	D.04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – warstwa wiążąca (emulsja szybkorozpadowa) – 0,1-0,3 kg/m² wytrąconego asfaltu 1249,0	m²	1249,0		
6.3	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm – warstwa ścieralna BA 0/12,8 z modyfikatorem wg PN-S-96025 1249,0	m²	1249,0		
Razem dział 6: Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego						
7. Chodniki z kostki brukowej betonowej						
7.1	D.04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie, gr. 10 cm, CBR>60, wg PN-S-06102:1997, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 202,0x3,9-86,0	m²	702,0		
7.2	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 702,0	m²	702,0		
7.3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej 120,0	m	120,0		
Razem dział 7: Chodniki z kostki brukowej betonowej						
8. Zjazdy bramowe						
8.1	D.04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie, gr. 15 cm, CBR>80, wg PN-S-06102:1997, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (3,5x1,95+1) x 11	m²	86,0		
8.2	D.08.02.02	Zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 86,0	m²	86,0		
8.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na granicy pasa drogowego) 3,5x8	m	28,0		
Razem dział 8: Zjazdy bramowe						
9. Oznakowanie uliczne						
9.1	Oznakowanie pionowe 7.2	Pionowe znaki drogowe na słupkach stalowych ocynkowanych o średnicy wewnętrznej 50 mm, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (słupek + tarcza znaku) 2	kpl.	2,0		
Razem dział 9: Oznakowanie uliczne						
10. Zieleńce						
10.1	D.09.01.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. II-III 40,0	m2	40,0		
10.2	D.09.01.01	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. II-III wraz z wykonaniem warstwy urodzajnej z mieszanki torfu i ziemi gr. 5 cm oraz pielęgnacja 40,0	m2	40,0		
Razem dział 10: Zieleńce						
RAZEM KOSZTORYS NETTO :						
PODATEK VAT 23% :						
RAZEM KOSZTORYS BRUTTO :						