

Kosztorys ofertowy						Zał. nr
Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem ul. Mickiewicza – droga dojazdowa						
Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1. Roboty rozbiórkowe						
1.1	Analiza własna	Rozbórka istniejącego przepustu drogowego z rur betonowych Ø 40 cm z odwiezieniem gruzu jego utylizacją 5,0	m	5,0		
Razem dział 1: Roboty rozbiórkowe						
2. Roboty ziemne						
2.1	D.01.01.00	Roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu inwentaryzacja powykonawcza 204,0	m	204,0		
2.2	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości ok. 15 cm z załadunkiem transportem na odległość 5 km 204,0x5,0+11,0x3,5x0,5x2	m ²	1 058,0		
2.3	Z.1	Roboty ziemne wykonywane mechaniczne w gruntach kat. II-III z wbudowaniem urobku nasyp na miejscu wraz z zagęszczeniem tab. robót ziemnych: 18,0	m ³	18,0		
2.4	Z.1	Roboty ziemne wykonywane mechaniczne w gruntach kat. II-III z wywozem urobku na odległość 5 km tab. robót ziemnych: 134,0	m ³	134,0		
Razem dział 2: Roboty ziemne						
3. Roboty drogowe						
3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (7,85+199,5)x2	m	415,0		
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 204,5x4,0+10,73	m ²	829,0		
3.3	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm 829,0	m ²	829,0		
3.4	D.05.03.05	Skropienie nawierzchni podbudowy z kruszyw naturalnych emulsją szybkorozpadową 829,0	m ²	829,0		
3.5	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (warstwa ścieralna) o grubości 5 cm 829,0	m ²	829,0		
3.6	D.04.04.02	Wykonanie nawierzchni żwirowych gr. 10 cm (wzdłuż krawężnika) (1,5+0,45)x0,5x5x2+(2,0+1,5)x0,5x7,5x2+ +(0,45+0,25)x194,0	m ²	172,0		
Razem dział 3: Roboty drogowe						
4. Przepust drogowy i rowy						
4.1	Z.1	Roboty ziemne wykonywane mechaniczne w gruntach kat. II-III z wywozem urobku na odległość 5 km - wykop pod rurociąg: 1,5x(0,4+0,54)x6,9=9,7 - wykop pod ścianki: (0,4x0,5+0,3x1,1)x1,9x2=2,0	m ³	11,7		
4.2	Z.1	Zasypanie wykopów dowiezionym gruntem kat. I-II 9,7-(0,4x0,5+0,54x0,9)x6,9	m ³	5,0		
4.3	D.04.04.02	Fundament żwirowy i obsypka przepustu drogowego Ø 40 cm [0,4x0,5+(0,54x0,9-3,14x0,25²)]x6,9	m ³	3,4		
4.4	B.2.1, B.2.2, B.2.3	Przepust drogowy pod zjazdem z rur betonowych vipro Ø 40 cm 7,5	m	7,5		
4.5	B.2.1, B.2.2, B.2.3	Ścianki czołowe przepustu z żelbetu dla rur Ø 40 cm 1,9x2	m	3,8		
4.6	Z.1	Roboty ziemne - wykonanie rowów odwadniających z wywozem urobku (ok.20%) na odległość 5 km z zasypaniem trasy likwidowanego rowu (ok. 80% urobku) oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu oraz obsianie mieszanką traw wraz z pielęgnacją	m ³	30,7		

		(z dwoma koszeniami) (2,8+0,4)x0,5x0,8x12,0x2				
4.7	Z.1	Oczyszczenie rowów z namułu o śr. grubości 20 cm z wywozem urobku na odległość 5 km wraz z wyprofilowaniem dna i skarp i obsianiem mieszanką traw oraz pielęgnacją (z dwoma koszeniami) 40,0	m	40,0		
Razem dział 4: Przepust drogowy i rowy						
RAZEM KOSZTORYS NETTO :						
PODATEK VAT 23% :						
RAZEM KOSZTORYS BRUTTO :						