

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)						
Lp.	SST	Opis kosztorysu	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe						
1.1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinka gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z utylizacją	m ²	24,0		
1.2	01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z utylizacją	m ²	139,0		
Razem dział: 1. Roboty rozbiórkowe						
2. Roboty ziemne						
2.1	02.01.01	Wykonywanie wykopów w gruncie III-IV kat. z wywozem urobku na odległość 5 km - zjazdy: 71,0x0,27 - chodniki: 263,0x0,19 - krawężniki: 28,0x0,3x0,35 - obrzeża: 75,0x0,1x0,33	m ³	75,0		
Razem dział: 2. Roboty ziemne						
3. Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
3.1	analiza własna	Regulacja punktu osnowy geodezyjnej	szt.	1,0		
3.2	analiza własna	Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych	szt.	12,0		
3.3	analiza własna	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej	szt.	1,0		
Razem dział: 3. Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
4. Zjazdy indywidualne						
4.1	04.01.01 04.04.01 08.04.01	Wykonanie zjazdów na posesje: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor czerwony – 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie CBR>80 – 15 cm	m ²	71,0		
4.2	04.01.01 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10	m	28,0		
Razem dział: 4. Zjazdy indywidualne						
5. Chodniki						
5.1	04.01.01 04.04.01 08.02.02	Wykonanie chodników: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary – 6 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie CBR>60 – 10 cm	m ²	263,0		
5.2	04.01.01 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	75,0		
Razem dział: 5. Chodniki						
6. Zieleńce						
6.1	09.01.01	Wykonanie trawników siewem na warstwie urodzajnej z mieszanki torfu i ziemi gr. 5 cm wraz z pielęgnacją	m ²	178,0		
Razem dział: 6. Zieleńce						

Razem kosztorys netto:	
Podatek VAT:	
Razem kosztorys brutto:	