

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa chodnika i parkingu w ulicy Szkolnej						
Lp.	SST	Opis kosztorysu	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe						
1.1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinka gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z transportem i utylizacją 205,0	m ²	205,0		
1.2	01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z transportem i utylizacją 511,0	m ²	511,0		
1.3	01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej ze złożeniem na paletach 151,0	m ²	151,0		
1.4	01.02.04	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ze złożeniem na paletach 94,0	m ²	94,0		
1.5	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x120x15 cm z transportem na odległość 5 km 28,8	m ²	28,8		
1.6	01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowych grubości ok. 10 cm z transportem i utylizacją 8,5	m ²	8,50		
1.7	01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltowych o grubości w-wy około 6 cm z transportem i utylizacją 155,0	m ²	155,0		
1.8	01.02.04	Rozbiórka obrzeży chodnikowych o wym. 100x20x6 cm z transportem i utylizacją 177,0	m	177,0		
1.9	01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm z ławą betonową z transportem i utylizacją 54,0	m	54,0		
Razem dział: 1. Roboty rozbiórkowe						
2. Roboty ziemne						
2.1	02.01.01	Wykonywanie wykopów w gruncie II-IV kat. z wywozem urobku na odległość 5 km - zjazdy publiczne: 151,0x0,52 - zjazdy indywidualne: 261,0x0,52 - parking: 233,0x0,52 - chodniki: 723,0x0,25 - krawężniki: 152,0x0,3x0,45 - obrzeża: 432,0x0,1x0,33	m ³	551,0		
Razem dział: 2. Roboty ziemne						
3. Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
3.1	analiza własna	Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych 8	szt.	8,0		
3.2	analiza własna	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych 3	szt.	3,0		
Razem dział: 3. Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
4. Zjazdy publiczne						
4.1	04.01.01 04.04.01 08.04.01	Wykonanie zjazdów publicznych: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary – 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. (tłuczeń frakcji 0-31,5 mm) – 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku – 20 cm 151,0	m ²	151,0		
Razem dział: 4. Zjazdy publiczne						

5. Zjazdy indywidualne						
5.1	04.01.01 04.04.01 08.04.01	Wykonanie zjazdów na posesje: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor czerwony – 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego stabiliz. mech. CBR >80 – 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku – 20 cm 261,0	m ²	261,0		
Razem dział: 5. Zjazdy indywidualne						
6. Parking						
6.1	04.01.01 04.04.01 08.04.01	Wykonanie parkingów: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary (wyznaczenie stanowisk liniami koloru czerwonego) – 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. (tłuczeń frakcji 0-31,5 mm) – 20 cm, - warstwa odsączająca z piasku – 20 cm 233,0	m ²	233,0		
Razem dział: 6. Parking						
7. Chodniki						
7.1	04.01.01 04.04.01 08.02.02	Wykonanie chodników: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary – 6 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego stabiliz. mech. CBR>60 – 15 cm 723,0	m ²	723,0		
7.2	04.01.01 04.04.01 08.02.02	Przełożenie istniejących chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm. z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki: - rozbiórka oraz oczyszczenie kostki betonowej gr. 6 cm., - uzupełnienie lub usunięcie części podsypki cementowo – piaskowej, - ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm z odzysku 94,0	m ²	94,0		
Razem dział: 7. Chodniki						
8. Krawężniki						
8.1	04.01.01 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 i 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 152,0	m	152,0		
Razem dział: 8. Krawężniki						
9. Obrzeża chodnikowe						
9.1	04.01.01 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 432,0	m	432,0		
Razem dział: 9. Obrzeża chodnikowe						
10. Zieleńce						
10.1	09.01.01	Wykonanie trawników siewem na warstwie urodzajnej z mieszanki torfu i ziemi gr. 5 cm wraz z pielęgnacją 912,0	m ²	912,0		
Razem dział: 10. Zieleńce						
Razem kosztorys netto:						
Podatek VAT 23%:						
Razem kosztorys brutto:						

Wskaźniki cenotwórcze użyte do wyliczenia wartości ofertowej robót, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy

R -,

Kz -

Ko -

Z -