

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni, parkingów w ulicach: Kościuszki, Żeromskiego, 3-go Maja”

Rozdział 1. Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni w ulicy Kościuszki

Lp.	SST	Opis kosztorysu	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1 Roboty rozbiórkowe						
1.1.1	Rozdział 2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinka gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z transportem i utylizacją	m ²	70,00		
1.1.2	Rozdział 2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z transportem i utylizacją	m ²	683,00		
1.1.3	Rozdział 2	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ze złożeniem na paletach	m ²	12,00		
1.1.4	Rozdział 2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z transportem i utylizacją	m ²	240,00		
1.1.5	Rozdział 2	Frezowanie nawierzchni asfaltowych o grubości w-wy około 4 cm z transportem i utylizacją	m ²	760,00		
1.1.6	Rozdział 2	Rozbiórka obrzeży chodnikowych o wym. 100x20x6 cm z transportem i utylizacją	m	305,00		
1.1.7	Rozdział 2	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm z ławą betonową z transportem i utylizacją	m	24,00		
1.1.8	Rozdział 2	Rozbiórka asfaltu średniej grubości 5 cm z transportem i utylizacją	m ²	20,00		
Razem dział: 1.1 Roboty rozbiórkowe						
1.2 Roboty ziemne						
1.2.1	Rozdział 3	Wykonywanie wykopów w gruncie II-IV kat. z wywozem urobku na odległość 5 km	m ³	186,00		
Razem dział: 1. 2 Roboty ziemne						
1.3 Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
1.3.1	analiza własna	Regulacja pionowa skrzynek zasuw i hydrantów wodociągowych	szt.	10,00		
1.3.2	analiza własna	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt.	2,00		
1.3.3	analiza własna	Regulacja pionowa studni sanitarnych	szt.	1,00		
Razem dział: 1.3 Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
1.4 Nawierzchnia asfaltowa						
1.4.1	Rozdział 4	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna, gr.5cm dla ruchu KR1	m ²	760,00		
Razem dział: 1. 4 Nawierzchnia asfaltowa						
1.5 Zjazdy indywidualne i publiczne						
1.5.1	Rozdział 4 Rozdział 6	Wykonanie zjazdów na posesje: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor czerwony – 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, - podbudowa z betonu B-7,5 –10 cm	m ²	92,00		
Razem dział: 1. 5 Zjazdy indywidualne i publiczne						
1.6 Chodniki						
1.6.1	Rozdział 4 Rozdział 5	Wykonanie chodników: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary – 6 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm,	m ²	838,00		

		- podbudowa z kruszywa naturalnego (żwir i mieszanka) gr.10 cm, wg PN-B-11111				
Razem dział:1.6 Chodniki						
1.7 Krawężniki						
1.7.1	Rozdział 5	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 i 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10	m	40,00		
Razem dział:1.7 Krawężniki						
1.8 Obrzeża chodnikowe						
1.8.1	Rozdział 5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	302,00		
Razem dział:1. 8 Obrzeża chodnikowe						
1.9 Zieleńce						
1.9.1	Rozdział 5	Wykonanie trawników siewem na warstwie urodzajnej z mieszanki torfu i ziemi gr. 5 cm wraz z pielęgnacją	m ²	120,00		
Razem dział:1.9 Zieleńce						
Razem Rozdział: 1. Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni w ulicy Kościuszki						
Rozdział 2. Przebudowa chodników, zjazdów w ulicy Żeromskiego						
2.1 Roboty rozbiórkowe						
2.1.1	Rozdział 2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinka gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z transportem i utylizacją	m ²	12,00		
2.1.2	Rozdział 2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z transportem i utylizacją	m ²	386,00		
2.1.3	Rozdział 2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z transportem i utylizacją	m ²	133,00		
2.1.4	Rozdział 2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x120x15 cm, betonowych wylewanych na mokro z transportem i utylizacją	m ²	20,00		
2.1.5	Rozdział 2	Rozebranie nawierzchni asfaltowych o grubości w-wy około 6 cm z transportem i utylizacją	m ²	100,00		
2.1.6	Rozdział 2	Rozbiórka obrzeży chodnikowych o wym. 100x20x6 cm z transportem i utylizacją	m	296,00		
2.1.7	Rozdział 2	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm z ławą betonową z transportem i utylizacją	m	8,00		
Razem dział: 2.1 Roboty rozbiórkowe						
2.2. Roboty ziemne						
2.2.1	Rozdział 3	Wykonywanie wykopów w gruncie II-IV kat. z wywozem urobku na odległość 5 km	m ³	166,00		
Razem dział:2. 2. Roboty ziemne						
2.3. Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
2.3.1	analiza własna	Regulacja pionowa skrzynek zasuw i hydrantów wodociągowych	szt.	10,00		
2.3.2	analiza własna	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt.	2,00		
2.3.3	analiza własna	Regulacja pionowa studni sanitarnych	szt.	1,00		
Razem dział: 2.3. Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
2.4 Nawierzchnia asfaltowa						
2.4.1	Rozdział 4	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna, gr.5cm dla ruchu KR1	m ²	52,00		
Razem dział:2. 4 Nawierzchnia asfaltowa						

2.5 Zjazdy indywidualne i publiczne						
2.5.1	Rozdział 4 Rozdział 6	Wykonanie zjazdów na posesje: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor czerwony – 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, - podbudowa z betonu B-7,5 –10 cm	m ²	176,00		
Razem dział: 2. 5 Zjazdy indywidualne i publiczne						
2.6 Chodniki						
2.6.1	Rozdział 4 Rozdział 5	Wykonanie chodników: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary – 6 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego (żwir i mieszanka) gr.10 cm, wg PN-B-11111	m ²	605,00		
Razem dział: 2.6 Chodniki						
2.7 Krawężniki						
2.7.1	Rozdział 5	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 i 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10	m	18,00		
Razem dział: 2.7 Krawężniki						
2.8 Obrzeża chodnikowe						
2.8.1	Rozdział 5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	266,00		
Razem dział: 2. 8 Obrzeża chodnikowe						
2.9 Zieleńce						
2.9.1	Rozdział 5	Wykonanie trawników siewem na warstwie urodzajnej z mieszanki torfu i ziemi gr. 5 cm wraz z pielęgnacją	m ²	680,00		
Razem dział: 2.9 Zieleńce						
Razem Rozdział: 2. Przebudowa chodników, zjazdów w ulicy Żeromskiego						
Rozdział 3. Przebudowa chodników, zjazdów, parkingu w ulicy 3-go Maja						
Lp.	SST	Opis kosztorysu	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1 Roboty rozbiórkowe						
3.1.1	Rozdział 2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinka gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem z transportem i utylizacją	m ²	24,00		
3.1.2	Rozdział 2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z transportem i utylizacją	m ²	20,00		
3.1.3	Rozdział 2	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ze złożeniem na paletach	m ²	12,00		
3.1.4	Rozdział 2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z transportem i utylizacją	m ²	20,00		
3.1.5	Rozdział 2	Rozbiórka obrzeży chodnikowych o wym. 100x20x6 cm z transportem i utylizacją	m	50,00		
3.1.6	Rozdział 2	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm z ławą betonową z transportem i utylizacją	m	48,00		
3.1.7	Rozdział 2	Rozbiórka asfaltu średniej grubości 5 cm z transportem i utylizacją	m ²	110,00		
Razem dział: 3.1 Roboty rozbiórkowe						
3.2 Roboty ziemne						
3.2.1	Rozdział 3	Wykonywanie wykopów w gruncie II-IV kat. z wywozem urobku na odległość 5 km	m ³	52,00		
Razem dział: 3. 2 Roboty ziemne						
3.3 Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
3.3.1	analiza własna	Regulacja pionowa skrzynek zasuw i hydrantów wodociągowych	szt.	5,00		

3.3.2	analiza własna	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt.	8,00		
3.3.3	analiza własna	Regulacja pionowa studni sanitarnych	szt.	1,00		
Razem dział: 3.3 Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury techn.						
3.4 Parking						
3.4.1	Rozdział 4 Rozdział 6	Wykonanie nawierzchni parkingu: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary – 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, - podbudowa z betonu B-7,5 –10 cm	m ²	90,00		
Razem dział:3. 4 Parking						
3.5 Zjazdy indywidualne i publiczne						
3.5.1	Rozdział 4 Rozdział 6	Wykonanie zjazdów na posesje: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor czerwony – 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, - podbudowa z betonu B-7,5 –10 cm	m ²	112,00		
Razem dział:3. 5 Zjazdy indywidualne i publiczne						
3.6 Chodniki						
3.6.1	Rozdział 4 Rozdział 5	Wykonanie chodników: - w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary – 6 cm, - podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego (żwir i mieszanka) gr.10 cm, wg PN-B-11111	m ²	50,00		
3.6.2	Rozdział 5	Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	450,00		
3.6.3	Rozdział 5	Przełożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	1210,00		
Razem dział:3.6 Chodniki						
3.7 Krawężniki						
3.7.1	Rozdział 5	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 i 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10	m	48,00		
Razem dział:3.7 Krawężniki						
3.8 Obrzeża chodnikowe						
3.8.1	Rozdział 5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	120,00		
3.8.2	Rozdział 5	Przełożenie obrzeży betonowych o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej	m	980,00		
Razem dział:3. 8 Obrzeża chodnikowe						
3.9 Zieleńce						
3.9.1	Rozdział 5	Wykonanie trawników siewem na warstwie urodzajnej z mieszanki torfu i ziemi gr. 5 cm wraz z pielęgnacją	m ²	280,00		
Razem dział:3.9 Zieleńce						
Razem Rozdział: 3. Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni w ulicy Kościuszki						
Razem netto: Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni, parkingów, w ulicach: Kościuszki, Żeromskiego, 3-go Maja (Rozdział 1 + Rozdział 2 + Rozdział 3)						
Podatek VAT						
Razem brutto:						