

Kosztorys ofertowy- przyłącza wodociągowe i sanitarne- ul. Zachodnia część II

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Przyłącza wodociągowe				
1	KNNR 1 0202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III	134,64	m3		
2	KNNR 1 0214-030-060	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	134,64	m3		
3	KNNR 1 0608-02010-060	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku	14,96	m3		
4	KNNR 4 1701-010-090	Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 80 mm	1,00	kpl		
5	KNNR 4 1008-020-040	Rurociągi z rur PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na wcisk	30,00	m		
6	KNNR 11 0306-010-090	Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 90-110 mm i rurociągach żeliwnych o średnicy nominalnej 80-100 mm	7,00	kpl		
7	KNNR 11 0307-010-040	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32-50 mm	38,00	m		
8		badania bakteriologiczne i inne	1,00	szt		
		Razem:				
2		Przyłącza sanitarne				
9	KNNR 1 0202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-przyłącza sanitarne z rur PVC fi 160mm	57,04	m3		
10	KNNR 1 0202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-przyłącza sanitarne z rur PVC fi 200mm	107,06	m3		
11	KNNR 1 0608-02010-060	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku	15,51	m3		
12	KNNR 4 1308-020-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	30,50	m		
13	KNNR 1 0214-030-060	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	164,10	m3		
14	KNNR 4 1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk	38,00	m		
15	KNNR 4 1413-010-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	2,00	szt		
16		Kamerowanie kanału i inne prace	1,00	szt		
		Razem:				
		VAT 23%				
		Razem kosztorys:				

