

Kosztorys ofertowy

Załącznik nr-6

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (S x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Piętro III, sala 7S, 75 + korytarz				
1 d.1		SST B.01.00	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	127.860		
2 d.1		SST B.01.00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²	127.860		
3 d.1		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, cyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2	m ²	284.200		
4 d.1		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzy-krotne lakierowane.	m ²	284.200		
5 d.1		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów.	m ²	133.780		
6 d.1		SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	66.120		
Razem dział: Piętro III, sala 76, 75 + korytarz							
2			Korytarz 27,3x5,8				
7 d.2		SST B.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	29.000		
8 d.2		SST B.01.00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²	29.000		
9 d.2		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, cyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2	m ²	158.340		
10 d.2		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzy-krotne lakierowane	m ²	158.340		
11 d.2		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²	254.980		
12 d.2		SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	20.000		
13 d.2		SST B.02.00	Grunтовanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²	20.000		
14 d.2		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	75.120		
15 d.2		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	10.000		
16 d.2		SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	158.340		
Razem dział: Korytarz 27,3x5,8							
3			Sala 54				
17 d.3		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²	88.360		
18 d.3		SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	5.000		
19 d.3		SST B.02.00	Grunтовanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²	5.000		
20 d.3		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	46.500		
21 d.3		SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	56.260		
22 d.3		SST B.01.00	Remont posadzek z winyleum wraz z uzupełnieniem listew przyściennych	m ²	28.130		
Razem dział: Sala 54							
4			Korytarz I piętro 27.3x5.8				
23 d.4		SST B.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	52.200		
24 d.4		SST B.01.00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²	52.200		

25 d.4		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, cyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2	m ²	158.340		
1	2	3	4	5	6	7	8
26 d.4		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowane	m ²	158.340		
27 d.4		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²	254.980		
28 d.4		SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	20.000		
29 d.4		SST B.02.00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²	20.000		
1		3	4	5	6	7	8
30 d.4		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m2	66.120		
31 d.4		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	19.000		
32 d.4		SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	158.340		
Razem dział: Korytarz I piętro 27.3x5.8							
5			Korytarz parter 27,5x5,8m				
33 d.5		SST B.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	158.340		
34 d.5		SST B.01.00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²	158.340		
35 d.5		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, cyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2	m ²	158.340		
36 d.5		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowane	m ²	158.340		
37 d.5		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²	254.980		
38 d.5		SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	20.000		
39 d.5		SST B.02.00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²	20.000		
40 d.5		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	47.120		
41 d.5		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	38.000		
42 d.5		SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	158.340		
Razem dział: Korytarz parter 27,5x5,8m							
6			Sala nr 39 - 9,3x5,8				
43 d.6		SST B.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	21.576		
44 d.6		SST B.01.00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²	21.576		
45 d.6		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, cyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2	m ²	53.940		
46 d.6		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowane	m ²	53.940		
47 d.6		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²	88.760		
48 d.6		SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	10.000		
49 d.6		SST B.02.00	Gruntowanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²	10.000		
50 d.6		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	58.560		
51 d.6		SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	53.940		
Razem dział: Sala nr 39 - 9,3x5,8							
7			Sala 37 - 9,7mx5,8m				
52 d.7		SST B.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	5.800		

53 d.7		SST B.01.00	Posadzka z deszczulek na kleju	m ²	5.800		
54 d.7		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, cyklinowanie mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2	m ²	56.260		
1	2	3	4	5	6	7	8
55 d.7		SST B.01.00	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzy-krotne lakierowane	m ²	56.260		
56 d.7		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²	88.360		
57 d.7		SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	12.000		
58 d.7		SST B.02.00	Grunтовanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²	12.000		
59 d.7		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	49.600		
60 d.7		SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	56.260		
Razem dział: Sala 37 - 9,7mx5,8m							
8			Mała sala gimnastyczna 13,2x5,8 wraz z magazynkiem 6,1x5,8				
61 d.8		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²	210.820		
62 d.8		SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	5.000		
63 d.8		SST B.02.00	Grunтовanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²	5.000		
64 d.8		SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	111.940		
Razem dział: Mała sala gimnastyczna 13,2x5,8 wraz z magazynkiem 6,1x5,8							
9			Piwnica - szatnie				
65 d.9		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²	161.520		
66 d.9		SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	5.000		
67 d.9		SST B.02.00	Grunтовanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²	5.000		
68 d.9		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	21.500		
69 d.9		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	17.220		
70 d.9		SST B.02.00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	107.160		
Razem dział: Piwnica – szatnie							
1G			Klatka do szatni				
71 d.1 G		SST B.02.00	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²	39.440		
72 d.1 G		SST B.02.00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	5.000		
73 d.1 G		SST B.02.00	Grunтовanie powierzchni stropów i ścian preparatami gruntującymi	m ²	5.000		
74 d.1 G		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną jednokrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	18.400		
75 d.1 G		SST B.02.00	Malowanie ścian farbą olejną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	16.300		
Razem dział: Klatka do szatni							
11			Instalacja elektryczna				
76 d.1 1		SST B.03.00	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych zwykłych bez zadrławienia przewodu, obudowa z blachy stalowej z odbłyśnikiem, przykręcane 2x40W, z podłączeniem	szt.	18.000		

Razem dział: Instalacja elektryczna	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT 23%	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	