

Tytuł	Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Schronisko dla zwierząt I etap roboty budowlane”.
Numer	Izp.341-24/09
Data wydania	2009-08-25

Bielsk Podlaski, 25-08-2009r.

Izp.341-24/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn., „Schronisko dla zwierząt I etap roboty budowlane”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1: W dokumentacji projektowej dotyczącej branży elektrycznej brakuje rysunku E1 – Plan linii kablowych 0,4 kV. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Pytanie 2: W przedmiarze robót instalacji elektrycznych 9 poz. 28) występuje oprawa Agat X14W z 2 h modulem awaryjnym – szt.7, natomiast w dokumentacji projektowej – rys. E2 jest 8 opraw tego typu. W związku z tym powinna zmienić się także liczba opraw w poz. 27 przedmiaru robót instalacji elektrycznych z 33 sztuk na 32 sztuki (wg rys. E2). Jaką liczbę opraw Agat 2 x14 W z 2h modulem awaryjnym i bez modułu awaryjnego należy uwzględnić w ofercie? Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 3: W przedmiarze robót instalacji elektrycznych (poz.75) występuje kabel YAKY 5x4mm² - 234 M, natomiast w dokumentacji projektowej – rys.E10, w instalacji oświetlenia zewnętrznego zastosowano kabel YKY5x4mm² . Który z w/w typów kabli należy uwzględnić w przedmiarze ? Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 4: W przedmiarze robót instalacji elektrycznych (poz. 76) uwzględnia się montaż przewodów do opraw oświetleniowych, jednak nie podano, jakiego typu to ma być przewód . Z rys. E10 wynika , że jest to kabel YKY 5x4mm² . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru, podanie typu i ilości przewodu, który należy uwzględnić w ofercie.

Ad.1: W związku z tym, że przyłączy energetyczne wykona gestora sieci energetycznej, należy przyjąć wykonanie ułożenia linii od złącza tablicy głównej do złącza przyłącza w ogrodzeniu o długości L= 90 mb. kablem YKY 5 x 25 mm² zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 25.08.2009r.poz. 54 - 57 przedmiaru robót.

Ad.2: Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć z poz. 28 przedmiaru oprawy Agat 2 x 14 W z 2 h modulem awaryjnym w ilości 8 kpl. zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 25.08.2009r. . Natomiast w poz. 27 przedmiaru robót należy przyjąć 33 kpl. opraw bez modułu awaryjnego.

Ad.3: Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć kabel YKY 5x4mm² zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 25.08.2009r. poz. 78 przedmiaru robót instalacji elektrycznych.

Ad.4: Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć kabel z poz.79 przedmiaru robót instalacji elektrycznych zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 25.08.2009r

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska**
Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**
Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**
Data wprowadzenia: **2009-08-25**
Data modyfikacji: **2009-08-25**
Opublikował: **Tomasz Nazaruk**
Data publikacji: **2009-08-25**