

Tytuł	Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn." Schronisko dla zwierząt I etap roboty budowlane".
Numer	Izp.341-24/09
Data wydania	2009-09-07

Bielsk Podlaski,07-09-2009r.

Izp.341-24/09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.,, Schronisko dla zwierząt I etap roboty budowlane".

Pytania i odpowiedzi

Instalacja c.o.:

Pytanie 1: W związku z odpowiedziami z dnia 01.09.2009r. odpowiedź nr 24 „Zamawiający nie przewiduje głowic termostatycznych i zaworów odcinających, czy w związku z tym należy wycenić zawory grzejnikowe zwykłe zamiast zaworów termostatycznych?

Wewnętrzna instalacja wod. – kan.:

Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej w projekcie znajduje się zapis:

Pytanie 2: Instalację wodociągową po zamontowaniu przepłukać, sprawdzić na szczelność i zdezynfekować. Proszę o uzupełnienie pozycji przedmiarowej – dezynfekcja rurociągu.

Pytanie 3: Główny przewód wodociągowy należy doprowadzić do pom. gospodarczego na zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru D_n typ BA i wodomierz JSB2.5 – czy w/w armatura będzie podlegała wycenie?

Pytanie 4: Jaką armaturę odcinającą na wodociągu należy stosować zawory odcinające o połączeniu gwintowym PN 10 a na instalacji gazowej armaturę kołnierзовą PN 10 – czy w/w armatura będzie podlegała wycenie?

Wewnętrzna kanalizacja deszczowa:

Pytanie 5: Według opisu urządzenie zbierające wodę to Hydrorain Grundfos JP5 – urządzenie o takiej nazwie nie istnieje. Proszę o podanie czy do wyceny powinien być wstawiony np. agregat Hydrojet JP5 z membranowym zbiornikiem ciśnieniowym i o jakiej poj. czy 24 l czy 60 l ?

Instalacje sanitarne:

Pytanie 6: W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 01.09.2009r. proszę o potwierdzenie ilości wentylatorów i wywiewników w przedmiarze schronisko instalacje sanitarne jakie należy przyjąć zgodnie z dokumentami tj. rys. A2, A3, i S2:

- wywiewniki dachowe cylindryczne o śr. 160 mm – szt.28,
- wentylatory AW 250 E 4-K – w otworach sufitowych – szt.6,
- wentylatory dachowe WDE_x 16-1380 Q =800 m³/h – szt.9,
- wentylatory Dospel D_n 100mm N_s 0,18 kW - w otworach sufitowych –szt.6

Roboty budowlane

Pytanie 7: W przedmiarze robot budowlanych w pozycji 44 „Pokrycie dachów blachodachówką ...” nie podana jest grubość blachy i rodzaju blachodachówki. Proszę o uzupełnienie tych danych.

Ad.1 : Należy wycenić zawory grzejnikowe.

Ad.2: Wycenić zgodnie z poz. 59 przedmiaru robót sanitarnych .

Ad.3: W.w armatura nie będzie podlegała wycenie, armaturę zamontuje gestor sieci.

Ad.4: W.w armatura nie będzie podlegała wycenie, armaturę zamontuje gestor sieci.

Ad.5 Przyjąć urządzenie o zbliżonych parametrach.

Ad.6: Przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 7: Blacha gr. 0,5 mm, powlekana, ogólnie stosowana w budownictwie do wyboru.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

