

Zamówienie Nr z dnia 2012-08-20 - Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną or

Tytuł	Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta.
Data wydania	2012-08-20

Izp.271.13.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta.

Odpowiedzi na pytania

Pyt. Nr 1: Kanalizacja sanitarna na odcinku S36-S38 oraz równoległa do niej kanalizacja deszczowa przechodzą przez plac utwardzony trylinką. Czy w ofercie należy uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z trylinki ?

Ad.1: W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z trylinki .

Pyt. Nr 2: Odcinek kanalizacji deszczowej od st. Nr 50 do st. Nr 54 umieszczony jest w drodze o nawierzchni asfaltowej. Czy w ofercie należy ująć rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni asfaltowej (jakie warstwy konstrukcyjne i grubość asfaltu oraz jaka wielkość powierzchni)?

Ad. 2:W ofercie należy ująć rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni asfaltowej. Należy przyjąć następującą konstrukcję: kruszywo łamane frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy 20 cm oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm i warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4cm. Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni wynika z iloczynu długości trasy kanału deszczowego oraz szerokości niezbędnej do wykonania tego kanału.

Pyt. Nr 3 : Po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy jest rozbiórka istniejącego ogrodzenia?

Ad. 3: Do Wykonawcy należy rozebranie istniejącego ogrodzenia.

Pyt. Nr 4: Wg badań geotechnicznych wynika, iż przewagę stanowią grunty gliniaste, nasypowe, czy mineralne rodzime. W projekcie i przedmiarach nie uwzględniono wymiany gruntu po kanałach umieszczonych pod jezdnią. Wg opisu górna warstwa zasypek od gł. 1,2 m poniżej niwelety jezdni do jej warstwy konstrukcyjnej musi być wykonywana gruntem niespoistym niewysadzinowym z zagęszczeniem $I_s \geq 1,0$.

Czy w tej sytuacji nie należy przyjąć w tych miejscach pełnej wymiany gruntu?

Czy o wymianie gruntu będzie decydować inspektor nadzoru w trakcie wykonywania robót, a rozliczenie nastąpi za rzeczywiste jednostki?

Ad. 4: Należy wykonać pełną wymianę gruntu na trasie kanałów układanych pod jezdnią z zagęszczeniem warstwami zgodnie z wymaganiami normy. W cenie ryczałtowej ofertowej netto należy uwzględnić pełną wymianę gruntu . Wynagrodzenie netto pozostaje niezmiennie do końca realizacji umowy.

Pyt. Nr 5: Wg opisu technicznego podsypki i zasypki ponad wierzch rury powinny być wykonane z materiałów sypkich. W przedmiarze tylko wykonanie podsypki zostało określone jako materiał zakupiony. Czy obsypki również należy wykonywać z materiałów sypkich uwzględniając koszt zakupu i transportu materiału?

Ad. 5: Obsypki należy wykonać z materiałów sypkich uwzględniając koszt zakupu i transport materiału.

Pyt. Nr 6: Dotyczy ogrodzeń; W projekcie wykonawczym widnieje zapis „, Projektowane ogrodzenie posadowić na monolitycznym cokole, wyniesionej nad linie gruntu na wysokość ok. 5 cm oraz posadowionej minimum 35 cm w gruncie. Podmurówkę należy zazbroić górą i dołem prętami 2 x Ø 6mm, strzemiona Ø 4,5 mm o rozstawie co 25 cm”. Wykonanie monolitycznego cokołu sugeruje również kosztorys ofertowy „, OGRODZENIA” w pkt. 3. Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6 m, natomiast w projekcie wykonawczym na rysunkach nr 001, 002, 004 i 005 widnieje podmurówka prefabrykowana h-20 cm wraz z łącznikami prefabrykowanymi. Szczegółowo rozrysowana podmurówka prefabrykowana jest na rysunku nr 005. Proszę o jednoznaczne określenie, czy pod ogrodzenie należy przewidzieć monolityczny cokół zgodnie z opisem, czy podmurówkę prefabrykowaną zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego?

Ad. 6: Pod ogrodzenie należy zastosować podmurówkę prefabrykowaną zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

Pyt. Nr 7: Dotyczy ogrodzeń: Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego słupki ogrodzenia należy betonować na głębokość 1,2 m, natomiast wg rysunku nr 005 głębokość betonowania słupów to 0,9 m. Proszę o jednoznaczne określenie jak głęboko należy betonować słupki ogrodzenia.

Ad. 7 : Słupki ogrodzenia należy betonować na głębokość 1,2 m.

Pyt. Nr 8:Dotyczy ogrodzeń: Na rysunku nr 005 narysowana i zwymiarowana jest siatka wysokości 150 cm. Biorąc pod uwagę rzędne terenu i rzędne wierzchołków słupków z rysunku 001, 002 i 004 ogrodzenie powinno wynosić brutto około 2,04 m zatem przy wykonaniu cokołu monolitycznego wystającego ponad powierzchnię terenu na 5 cm należałoby zastosować siatkę wysokości 200 cm, a przy wykonaniu cokołu z podmurówki prefabrykowanej h-20 cm należałoby zastosować siatkę 175 cm. Proszę o jednoznaczna informację jakiej wysokości siatkę należy zastosować do wykonania ogrodzenia.

Ad. 8: Należy zastosować podmurówkę prefabrykowaną , w związku z czym wysokość siatki będzie wynosiła 175 cm. Odległość spodu siatki od podmurówki prefabrykowanej 5 cm.

Pyt. Nr 9: Dotyczy ogrodzenia: N rysunkach 001,002,004 projektant przewidział wykonanie stężeń tylko na końcach odcinków ogrodzenia (naroża grodzonych działek). Z naszego doświadczenia wynika, że stężenia powinny być również wykonane średnio co 25 m (co 10 słupek) oraz przy bramach i furtkach. Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowych stężeń co 25 m i przy bramach oraz furtkach?

Ad. 9 : Oprócz stężeń na końcach ogrodzenia należy także wykonać stężenia przy bramach i furtkach, a także średnio co 25 m.

w.z. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk

z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska**

Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**

Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**

Data wprowadzenia: **2012-08-20**

Data modyfikacji: **2012-08-20**

