

Zamówienie Nr Izp.271.21.2014 z dnia 2014-07-01 - Odpowiedź na pytania w przetargu nieograniczonym pn. Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim.

Tytuł	Odpowiedź na pytania w przetargu nieograniczonym pn. Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim.
Numer	Izp.271.21.2014
Data wydania	2014-07-01

Bielsk Podlaski, dnia 01-07-2014r.

Izp.271.21.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Pytanie 1: W związku z rozbieżnościami w dokumentacji co do ilości zasuw liniowych jakie należy zainstalować na przebudowywanym wodociągu, prosimy o podanie właściwej ilości.

Ad.1 : Należy w kosztorysie ofertowym przyjąć 4 szt. zasuw liniowych ϕ 100 mm, zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 01.07.2014r.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści likwidację starych kanałów i sieci wodociągowej poprzez ich zaślepienie (zabetonowanie końców) i pozostawienie w ziemi, czy będzie wymagał absolutnego ich demontażu poprzez wykopanie, a jeżeli tak, to czy należy w kalkulacji uwzględnić wymianę gruntu do ich zasypania.

Ad. 2: Stare kanały należy zdemontować na trasie projektowanych sieci wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Pozostałe należy zabezpieczyć przez zabetonowanie końców.

Pytanie 3: W związku z rozbieżnościami pomiędzy SIWZ, dokumentacją projektową, a kosztorysem ofertowym co do długości rury przeciskowej rurą stalową DN 300, prosimy o podanie właściwej długości przecisku jaki należy wykonać pod drogą krajową.

Ad.3: Pod drogą krajową wykonać przejście poprzeczne – przecisk ϕ 300 o długości 12 m. Pozostały odcinek kanalizacji sanitarnej Si- S1 wykonać w wykopie otwartym. Rurę osłonową zamontować na odcinku kanalizacji sanitarnej od studni istniejącej Si do studni projektowanej S1.

Pytanie 4: W związku z rozbieżnościami pomiędzy warunkami technicznymi PK, a informacjami zawartymi w kosztorysie ofertowym co do klasy rur jakie należy stosować przy budowie kanalizacji sanitarnej, prosimy o sprecyzowanie jakie rury należy zastosować.

Ad. 4: Zastosować rury o jednolitej ścianie PVC ϕ 200/5,9, PVC ϕ 160/4,7 zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 01.07.2014r.

Pytanie 5: Zapis w dokumentacji dotyczącej studni betonowych „z kinetą monolityczną w technologii PERFEKT” jednoznacznie wskazuje na producenta tychże wyrobów. Czy Zamawiający dopuści stosowanie studni z kinetami prefabrykowanymi w zakładzie produkcyjnym jako niemonolityczne.

Ad.5: W kosztorysie ofertowym wycenić studnię rewizyjną z kinetą monolityczną, zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 01.07.2014r.

*Pełniący funkcję
Burmistrza Miasta
Jarosław Borowski*

Metryka strony

Udostępniający: **Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska**
Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**
Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**
Data wprowadzenia: **2014-07-01**
Data modyfikacji: **2014-07-01**
Opublikował: **Halina Szatyłowicz**
Data publikacji: **2014-07-01**