

Zamówienie Nr Izp.271.41.2017 z dnia 2017-08-04 - Odpowiedź na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim".

Tytuł	Odpowiedź na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim".
Numer	Izp.271.41.2017
Data wydania	2017-08-04

Bielsk Podlaski, dnia 04-08-2017r.

Izp.271.41.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim".

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Pytanie Nr 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę koloru rynien i rur spustowych, a tym samym obróbkę blacharskich z RAL 1027 na np. RAL 8003? Zaprojektowany kolor rynien i rur spustowych w przypadku zastosowania PCV jest niewykonalny.

Ad. Nr 1: Zamawiający dopuszcza zmianę rynien i rur spustowych z PCV na rynny i rury spustowe blaszane w kolorze RAL 1027. Ponadto wyjaśniam, że zaprojektowany obiekt budowlany znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i kolorystyka budynku została uzgodniona z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.

Pytanie Nr 2: Proszę o sprecyzowanie parametrów parkietu.

Ad. Nr 2: Parametry parkietu:

- wilgotność drewna: 9%±2%
- tolerancja wymiarowa +0,2 mm
- grubość: 19 mm
- szerokość: 70 mm
- długość: 250 mm - 500 mm
- klasa II

Pytanie Nr 3: Czy ze względów bezpieczeństwa nie należałoby zastosować balustrad okiennych przy otwieranych drzwiach balkonowych na piętrze?

Ad. Nr 3: Projekt budowlany nie przewiduje drzwi balkonowych, a jedynie okna (witryny) wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki (rys.8).

Pytanie Nr 4: Jaka wysokość podatku VAT (8 czy 23%) będzie stosowana w rozliczeniach finansowych?

Ad. Nr 4: Rozbiórka budynków – stawka podatku VAT 23%, natomiast pozostałe roboty stawka podatku VAT 8%.

Pytanie Nr 5: Czy w przedmiarach, projekcie konstrukcyjnym ujęto wykonanie badań geologicznych?

Ad. Nr 5: Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb określenia możliwości budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Jagiellońskiej w Bielsku Podlaskim, która była podstawą do wykonania projektu budowlanego.

Pytanie Nr 6: Czy w przedmiarach została ujęta wymiana gruntu pod posadowienie i powierzchnię budynku oraz chodniki i drogi ze względu na zalegające warstwy torfu?

Ad. Nr 6: Zgodnie z opracowaną dokumentacją zaprojektowano ławy fundamentowe budynku na palach żelbetowych (rys.1-rzut fundamentów), zaś posadzki przyziemia (poszczególne warstwy) należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu (rys.5 i 6 – przekrój A-A i B-B).

Roboty związane z utwardzeniem terenu należy wykonać zgodnie z rys.2 branży drogowej.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miasta Bielsk Podlaski**
Wytwarzający/odpowiadający: **Halina Szatyłowicz**
Data wytworzenia: **2017-08-04**
Wprowadzający: **Halina Szatyłowicz**
Data modyfikacji: **2017-08-04**
Opublikował: **Halina Szatyłowicz**
Data publikacji: **2017-08-04**